



ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
เรื่อง ประกาศการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างราคากลางและการคำนวณราคากลาง

ตามที่องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง จะดำเนินโครงการก่อสร้างทางเคปซีล (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๖๖-๐๓ สายท่งต่งโค - โนนลอย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางการเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. ๒๕๖๐ จึงประกาศการเปิดเผยราคากลางและการคำนวณราคากลาง ดังรายละเอียดต่อไปนี้

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างทางเคปซีล (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๖๖-๐๓ สายท่งต่งโค - โนนลอย หมู่ที่ ๔ ตำบลท่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่าง องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง
๓. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕,๒๘๘,๐๐๐ บาท (-ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการก่อสร้างทางเคปซีล (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๖๖-๐๓ สายท่งต่งโค - โนนลอย หมู่ที่ ๔ จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ตารางเมตร
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕,๓๑๙,๑๒๔.๗๗ บาท
ขอใช้งบประมาณเพียง ๕,๒๘๘,๐๐๐ บาท
๖. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๖.๑. สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๖.๒. รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๖.๓. ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๓
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง
 - ๗.๑. นายไกลสุด นิมนต์เหี้ย ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง ประธานกรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวศรีนภัทร ฉอสน์เหี้ย ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ กรรมการ
 - ๗.๒. นางสาวอริสรา ชิดพั้งเหี้ยม ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา กรรมการและเลขานุการ

จึงประกาศมาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทราบโดยทั่วกัน

สั่ง ณ วันที่ ๑๒ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓

(ลงชื่อ)

(นายสมเกียรติ กังศรานนท์)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่ง



ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการก่อสร้างทางเคปซีล (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๖๖-๐๓ สายทัพรั่ง เด็นตะโก - โนนลอย หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพรั่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา /หน่วยงานเจ้าของโครงการ กองช่างองค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั่ง
๒. วงเงิน งบประมาณที่ได้รับการจัดสรร ๕,๒๘๘,๐๐๐ บาท (-ห้าล้านสองแสนแปดหมื่นแปดพันบาทถ้วน-)
๓. ลักษณะงานโดยสังเขปโครงการก่อสร้างทางเคปซีล (Cape Seal) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ. ๑๖๖-๐๓ สายทัพรั่งเด็นตะโก - โนนลอย หมู่ที่ ๔ ตำบลทัพรั่ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา จำนวน ๒ ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า ๑๒,๙๐๐ ตารางเมตร
๔. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๑๒ พฤษภาคม ๒๕๖๓ เป็นเงิน ๕,๓๑๙,๑๒๔.๗๗ บาท
ขอใช้งบประมาณเพียง ๕,๒๘๘,๐๐๐ บาท
๕. บัญชีประมาณราคากลาง
 - ๕.๑.สรุปประมาณราคาก่อสร้าง (ปร.๕)
 - ๕.๒.รายการประมาณการราคาก่อสร้าง (ปร.๔)
 - ๕.๓.ราคาวัสดุก่อสร้าง เดือน เมษายน ๒๕๖๓
๖. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

๖.๑.นายไกลสุด ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง	ประธานกรรมการ
.....	ทราบ	
๖.๒.นางสาวศรินทร์ภัทร ฉิมสันเทียะ	ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ	กรรมการ
.....	ทราบ	
๖.๓.นางสาวอริสรา ชิดพังเทียม	ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	กรรมการและเลขานุการ
.....	ทราบ	

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

1. ชื่อโครงการ

ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พรางเดินตะโก-
โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทัพวัง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง

2. อำเภอยะหา จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / ๖
หน่วยงานเจ้าของโครงการ องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง / องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง
งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)
3. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร 5,288,000.00 บาท

4. ลักษณะงาน

โดยสังเขป ก่อสร้างทาง เคปซีล(CAPE SEAL)

5. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ เป็นเงิน 5,319,124.77 บาท

6. บัญชีประมาณการราคากลาง

6.1 แบบสรุปราคากลางงานทางสะพานและท่อเหลี่ยม

7. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

- 7.1 ไกลสุด ฉิมสันเทียะ ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง ผู้อำนวยการกองช่าง
- 7.2 อริสรา ชิตพงษ์เทียม กรรมการกำหนดราคากลาง นักวิชาการศึกษา
- 7.3 ศรันภัทร ฉอสน์เทียะ กรรมการกำหนดราคากลาง เจ้าพนักงานธุรการ

ไกลสุด ฉิมสันเทียะ

12 พฤษภาคม 2563 09:11:22

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคเบิล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พริ้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพริ้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง	ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคเบิล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พริ้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพริ้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /				
สาย	นม.ถ.166-03	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)			
ตอน	กม.2+200 ถึง กม. 4+700				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครราชสีมา	เขตปกครอง	ปกติ	ราคาน้ำมันโซลา	19.06 บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก			0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทำการ พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
1	ดินลูกรังดินลูกรังราคาแม่หลั่งดิน	ลบ.ม.	30.00	30.00	54.31	0.00	0.00	84.31	ม.ค. 2563	ชัยภูมิ
2	หินคลุกหินคลุกเกรดA	ลบ.ม.	222.00	115.00	205.74	0.00	0.00	427.74	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
3	ยางมะตอยCSS-1	ตัน	20,900.00	50.00	64.25	0.00	0.00	20,964.25	เม.ย. 2563	บันทึกสืบ
4	หินSINGLE3/4"	ลบ.ม.	368.00	115.00	205.74	0.00	0.00	573.74	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
5	ยางCRS-2	ตัน	20,700.00	50.00	64.25	0.00	0.00	20,764.25	เม.ย. 2563	บันทึกสืบ
6	หินSINGLE1/2"	บ.พ/ลบ.ม.	424.00	115.00	205.74	0.00	0.00	629.74	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พรางเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพราง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ

งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พรางเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพราง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพราง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สาย	นม.ถ.166-03	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)			
ตอน	กม.2+200 ถึง กม. 4+700				
อยู่ในท้องที่จังหวัด		นครราชสีมา	ปกติ	ราคามัมนัโซลา	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)			6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00%
เงินประกันผลงานหัก			0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม	7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวง พาณิชย์ประกาศ ล่าสุด	แหล่งที่มา
7	น้ำ	บาท/ลบ.ม.	7.00	1.00	10.84	0.00	0.00	17.84	พ.ค. 2563	บันทึกสืบ
8	ยางCSS-1h	บาท/ตัน	21,100.00	50.00	64.25	0.00	0.00	21,164.25	เม.ย. 2563	บันทึกสืบ
9	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ราคาขายส่งปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์บรรจุ50กก./ถุงตราช้าง	ตัน	2,494.96	50.00	64.25	0.00	0.00	2,559.21	เม.ย. 2563	บันทึกสืบ
10	หินฝุ่น	ลบ.ม.	296.00	115.00	205.74	0.00	0.00	501.74	ม.ค. 2563	บันทึกสืบ
11	สารผสมแอสฟัลต์Additive	บาท/ตัน	200,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	200,000.00	เม.ย. 2563	บันทึกสืบ
12	ทรายหยาบทรายหยาบ	ลบ.ม.	435.00	50.00	89.94	0.00	0.00	524.94	เม.ย. 2563	บันทึกสืบ

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พริ้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพริ้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร

แบบสรุปข้อมูลวัสดุและค่าดำเนินการ
งานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง		ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พริ้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพริ้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) /			
สาย	นม.ถ.166-03	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่น(72.14.10.01)			
ตอน	กม.2+200 ถึง กม. 4+700				
อยู่ในท้องที่จังหวัด	นครราชสีมา	ปกติ	ราคามันมิโซลา	19.06	บาท/ลิตร
อัตราดอกเบี้ยเงินกู้ (MLR)		6.00%	เงินล่วงหน้าจ่าย		0.00%
เงินประกันผลงานหัก		0.00%	ภาษีมูลค่าเพิ่ม		7.00%

ที่	รายการ	หน่วย	ค่าวัสดุ (บาท)	ระยะขนส่ง (กม.)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าขนส่ง (บาท)	ค่าตัด/ตัดเหล็ก (บาท)	รวม (บาท)	วันที่ที่กระทรวงพาณิชย์ประกาศล่าสุด	แหล่งที่มา
13	เหล็กเส้นกลมผิวเรียบSR.24(มอก.)ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง9ม.ยาว10เมตร	ตัน	16,106.98	0.00	0.00	0.00	0.00	16,106.98	เม.ย. 2563	
14	ลวดผูกเหล็กลวดผูกเหล็กตค.1.25มม.(เบอร์18)	กก.	56.07	0.00	0.00	0.00	0.00	56.07	เม.ย. 2563	

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคเบิล(Cable Seal)สำหรับสะพานหลวงทองถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พุ่งเดินตะโก-โนนล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยพั้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยพั้ง อำเภอดงหลวง จังหวัดน่าน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
1	1. งานดินคันทาง							
	1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	1.1.1 งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา.....ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุผสมรวม)	ตร.ม.	14,620.000	9.83	143,714.60	1.3624	13.39	195,796.77
	2. งานโครงสร้างทาง							
2	2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ลบ.ม.	643.000	230.03	147,909.29	1.3624	313.39	201,511.61
	2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)							
	2.1.1.1 งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)							
	2.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)							

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคเบิล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พ่วงตั้งแต่โคก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยผึ้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอนาคู จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
3	2.1.2.1 งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE) 2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.2.1 งานไพรม์โคต และแท็คโคต (PRIME COAT & TACK COAT) 2.2.1.1 งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โคต (PRIME COAT) (พื้นทางหินคลุก) 2.3 งานผิวจราจร Cape Seal 2.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES) 2.3.1.1 งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ (SURFACE TREATMENTS) 2.3.1.1.1 ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว (SINGLE SURFACE TREATMENT) (ชั้นเดียว (1/2"))	ลบ.ม.	2,580.000	743.53	1,918,307.40	1.3624	1,012.98	2,613,502.00
4		ตร.ม.	12,900.000	26.82	345,978.00	1.3624	36.53	471,360.42
5		ตร.ม.	12,900.000	37.52	484,008.00	1.3624	51.11	659,412.49

ไอลสุด ฉิมสันเทียะ

12 พฤษภาคม 2563 09:11:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางทะเล (Cape Sea) 166-03 สายทางที่เริ่มต้นที่ถนน 4 ตำบลที่พราง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.) องค์การปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
6	2.3.1.2 งาน FOG SPRAY 2.3.1.2.1 งาน FOG SPRAY 2.3.1.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE) 2.3.1.3.1 งาน ผิวทางสลurryซีเมนต์ประเภท 3 (SLURRY SEAL TYPE III) 3. งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร 3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS) 3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)	ตร.ม.	12,900.000	8.75	112,875.00	1.3624	11.92	153,780.90
7		ตร.ม.	12,900.000	48.14	621,006.00	1.3624	65.58	846,058.57
8	3.1.1.1 TRAFFIC PAINT ชนิดที่ 2 (YELLOW & WHITE) 3.1.2 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST) 3.1.2.1 หลักนำโค้ง	ตร.ม.	483.750	253.00	122,388.75	1.3624	344.68	166,742.43
9	4. ป้ายโครงการ	หลัก	12.000	420.36	5,044.32	1.3624	572.69	6,872.38

ใกล้สุด ชิมเส้นเหี้ยะ

12 พฤษภาคม 2563 09:11:38

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประมวลราคากลางก่อสร้างทางเคปส์ซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พริ้งแดนตะโก-โนนล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพริ้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง อำเภอน้ำหนาว จังหวัดน่าน กรมโยธาธิการและผังเมือง
หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง/องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง (e-bidding)

ลำดับที่ ตามสัญญา	รายการงานก่อสร้าง	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	FN	ราคาต่อหน่วย X FN	ราคากลาง
10	4.1 แผ่นป้ายโครงการ	บพ/แผ่น	1,000	3,000.00	3,000.00	1.3624	4,087.20	4,087.20
รวมราคากลาง								5,319,124.77

แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

โครงการ/งานก่อสร้าง ประกอบด้วยงานก่อสร้างทางหลวงหมายเลข 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งาน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งาน บริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01) หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย / องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย

ลำดับที่ตามสัญญา	ลำดับที่	รายการ	หน่วย	จำนวน	ราคาต่อหน่วย	ราคาทุน	F _N	ราคาต่อหน่วย X F _N	ราคากลาง
2.1	1	งานดินคันทาง							
	1.1	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)	ตร.ม.	14,620.000			1.3624	13.39	195,796.77
	1.1.1	งานรองพื้นทางชั้นรองพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
	2	งานโครงสร้างทาง							
	2.1	งานรองพื้นทางและชั้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)							
5.1	2.1.1	งานรองพื้นทาง (SUBBASES)	ตร.ม.	643.000			1.3624	313.39	201,511.61
	2.1.1.1	งานรองพื้นทางวัสดุผสมรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)							
	2.1.2	งานชั้นทาง (BASE COURSES)							
	2.1.2.1	งานชั้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)	ตร.ม.	2,580.000			1.3624	1,012.98	2,613,502.00
	2.2	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
8.1	2.2.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)	ตร.ม.	12,900.000			1.3624	36.53	471,360.42
	2.2.1.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.2.1.1.1	งานผิวทางแบบเพอร์โฟเรตเมนต์ (SURFACE TREATMENTS)							
	2.2.1.1.1.1	ผิวทางแบบเพอร์โฟเรตเมนต์ชั้นเดียว (SINGLE SURFACE TREATMENT) (ชั้นเดียว)	ตร.ม.	12,900.000			1.3624	51.11	659,412.49
	2.2.1.1.1.1.1	ผิวทางแบบเพอร์โฟเรตเมนต์ชั้นเดียว (SINGLE SURFACE TREATMENT) (ชั้นเดียว)							
11.1	2.3	งานผิวจราจร Cape Seal							
	2.3.1	งานผิวทาง (SURFACE COURSES)							
	2.3.1.1	งานผิวทางแบบเพอร์โฟเรตเมนต์ (SURFACE TREATMENTS)							
	2.3.1.1.1	ผิวทางแบบเพอร์โฟเรตเมนต์ชั้นเดียว (SINGLE SURFACE TREATMENT) (ชั้นเดียว)	ตร.ม.	12,900.000			1.3624	11.92	153,780.90
	2.3.1.1.1.1	ผิวทางแบบเพอร์โฟเรตเมนต์ชั้นเดียว (SINGLE SURFACE TREATMENT) (ชั้นเดียว)							
12.1	2.3.1.2	งาน FOG SPRAY	ตร.ม.	12,900.000			1.3624	65.58	846,058.57
	2.3.1.2.1	งาน FOG SPRAY							
	2.3.1.3	งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)							
	2.3.1.3.1	งาน ผิวทางแอสฟัลต์คอนกรีต 3" (SLURRY SEAL TYPE III)	ตร.ม.	12,900.000			1.3624	344.68	166,742.43
	3	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
16.1	3.1	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
	3.1.1	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร							
	3.1.1.1	งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร	ตร.ม.	483.750			1.3624	572.69	6,872.38
	3.1.2	TRAFFIC PAINT ชนิดที่ 2 (YELLOW & WHITE)							
	3.1.2.1	เครื่องหมายและหลักจราจร (MARKER AND GUIDE POST)	หลัก	12.000			1.3624	4,087.20	5,319,124.77
18.1	4	ป้ายจราจร							
	4.1	แผ่นป้ายจราจร	บาท/แผ่น	1.000			1.3624	4,087.20	5,319,124.77

แบบฟอร์มรายงานหรือสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

ชื่อโครงการ/งานก่อสร้าง ประกาศราคาจ้างก่อสร้างทางเคเบิล(Cable Seal)สำหรับสะพานหาลงทองถัน น.บ.166-03 สายทางทั้งฝั่งตะวันตก-โนนน้อย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยผึ้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

หน่วยงานเจ้าของโครงการ/งานก่อสร้าง องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง

(ไกลสุด ฉิมสันเทียะ)

ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง

(อริสรา ชิตพงษ์เทียม)

กรรมการกำหนดราคากลาง

(ศรีนันท์พร ฉอสนันเทียะ)

กรรมการกำหนดราคากลาง

ไกลสุด ฉิมสันเทียะ

12 พฤษภาคม 2563

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคเบิล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ม.ถ.166-03 สายทางที่พ่วงตั้งแต่โก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยผึ้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยผึ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F - ฝนชุด 1	Factor F - ฝนชุด 2
	ค่าอำนาจการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
≤5.00	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10.00	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20.00	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30.00	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40.00	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50.00	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60.00	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70.00	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80.00	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302

โกสุม ชิมสินทัยะ

12 พฤษภาคม 2563 09:11:54

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างทางเคปเซิล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ม.ถ.166-03 สายทางที่พริ้งเต็นตะโกโนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพริ้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F แผนชุด 1	Factor F แผนชุด 2
	ค่าอันวยการ	ค่าตอเกบีย	ค่ากำไร	รวมค่าใจยาย					
90.00	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100.00	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110.00	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120.00	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130.00	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140.00	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150.00	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160.00	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170.00	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Sea)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทั้งสี่ตั้งแต่โค-โนนล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยน้ำขุ่น มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร
 องค์การบริหารส่วนตำบลห้วยน้ำขุ่น อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย	0.00 %	ดอกเบี้ยเงินกู้	6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก	0.00 %	ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ลำดับ	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)			รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ฝนชุด 1	Factor F ฝนชุด 2
	ค่าอำนวยความสะดวก	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร					
180.00	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190.00	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200.00	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210.00	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220.00	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230.00	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240.00	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250.00	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260.00	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917

โครงการ : ประมวลราคาจากก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Sea)รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ม.ถ.166-03 สายทางที่วิ่งเดินตะโก-โบนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพิมาย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่超过约 12,900 ตารางเมตร
องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01) เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินลงทุน	ดอกเบี้ยเงินกู้	% ต่อปี
เงินลงทุน		
เงินประกันผลงาน		
	0.00 %	6.00 %
	0.00 %	7.00 %

ค่าจ้าง (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor F	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่าอำนวยการ	ค่าดอกเบี้ย	ค่ากำไร	รวมค่าใช้จ่าย					
270.00	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280.00	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290.00	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300.00	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350.00	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400.00	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450.00	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500.00	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
≥700.00	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พัวรังเต็นตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพัวร์ จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร
เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0405.3/ว 364 ลงวันที่ 15 กันยายน 2559

ค่างานต้นทุนรวมทั้งโครงการ 3,904,231.36 บาท
ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้างทาง 3,904,231.36 บาท
แหล่งของเงินงบประมาณ 5,288,000.00 บาท
แหล่งของเงินนอกงบประมาณ 0.00 บาท

จากตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย 0.00 % ดอกเบี้ยเงินกู้ 6.00 % ต่อปี
เงินประกันผลงานหัก 0.00 % ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7.00 %

Factor F งานก่อสร้างทาง

ค่างานต้นทุน	Factor F
5,000,000.00	1.3624

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พั้งเดินตะโก-โนนล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพั้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01) ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 6 ล้อ (กรณีนำหนักรวมไม่เกิน 15 ตัน)

เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	13.27	18.58
2	14.63	20.49
3	16.00	22.40
4	17.36	24.30
5	18.72	26.21
6	20.09	28.12
7	22.12	30.97
8	24.94	34.92
9	27.76	38.87
10	30.59	42.82
11	33.41	46.77
12	36.23	50.72
13	39.05	54.67
14	41.87	58.61
15	44.69	62.56
16	47.51	66.51
17	50.33	70.46
18	53.15	74.41
19	55.97	78.36
20	58.79	82.31

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	61.61	86.25
22	64.43	90.20
23	67.25	94.15
24	70.07	98.10
25	72.89	102.05
26	75.71	106.00
27	78.53	109.95
28	81.36	113.90
29	84.18	117.85
30	86.99	121.79
31	89.82	125.74
32	92.64	129.69
33	95.46	133.64
34	98.28	137.59
35	101.10	141.54
36	103.92	145.49
37	106.74	149.44
38	109.56	153.38
39	112.38	157.33
40	115.20	161.29
41	118.02	165.23
42	120.84	169.18
43	123.66	173.13

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	126.48	177.07
45	129.30	181.02
46	132.13	184.98
47	134.95	188.93
48	137.77	192.88
49	140.59	196.83
50	143.41	200.78
51	146.23	204.72
52	149.05	208.67
53	151.87	212.61
54	154.69	216.56
55	157.51	220.52
56	160.33	224.47
57	163.15	228.41
58	165.97	232.35
59	168.79	236.30
60	171.61	240.26
61	174.44	244.22
62	177.26	248.16
63	180.08	252.11
64	182.89	256.05
65	185.72	260.01
66	188.54	263.95

ไกลสุด ฉิมสันเทียะ

12 พฤษภาคม 2563 09:12:13

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พรางเดินตะโก-โนนล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพราง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพราง อำเภอพราง จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่หนังสือ : ครนที่ 04215/ร.18
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	191.36	267.90
68	194.18	271.85
69	197.00	275.81
70	199.82	279.75
71	202.65	283.71
72	205.47	287.65
73	208.29	291.60
74	211.09	295.53
75	213.93	299.50
76	216.74	303.44
77	219.56	307.38
78	222.38	311.33
79	225.20	315.28
80	228.02	319.23
81	230.84	323.18
82	233.66	327.13
83	236.48	331.07
84	239.32	335.05
85	242.13	338.99
86	244.94	342.92
87	247.77	346.87
88	250.59	350.82
89	253.40	354.76
90	256.24	358.73

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	259.06	362.69
92	261.88	366.63
93	264.68	370.56
94	267.51	374.51
95	270.35	378.49
96	273.15	382.41
97	275.97	386.36
98	278.81	390.33
99	281.63	394.28
100	284.43	398.20
101	287.25	402.16
102	290.10	406.13
103	292.92	410.09
104	295.72	414.01
105	298.54	417.95
106	301.38	421.93
107	304.19	425.87
108	307.02	429.83
109	309.83	433.76
110	312.65	437.71
111	315.49	441.69
112	318.30	445.63
113	321.13	449.59
114	323.93	453.51

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	326.75	457.45
116	329.58	461.41
117	332.38	465.33
118	335.20	469.27
119	338.03	473.24
120	340.87	477.22
121	343.69	481.16
122	346.51	485.12
123	349.30	489.02
124	352.16	493.02
125	354.97	496.96
126	357.81	500.93
127	360.60	504.84
128	363.40	508.76
129	366.22	512.71
130	369.05	516.67
131	371.90	520.66
132	374.70	524.58
133	377.51	528.52
134	380.34	532.48
135	383.19	536.46
136	385.98	540.37
137	388.78	544.29
138	391.67	548.34

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พรางเดินตะโก-โนนล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพราง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพราง อำเภอพยุหะคีรี จังหวัดนครราชสีมา เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ร 18
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	394.43	552.20
140	397.28	556.19
141	400.06	560.09
142	402.94	564.11
143	405.75	568.05
144	408.58	572.01
145	411.35	575.88
146	414.20	579.88
147	416.99	583.79
148	419.87	587.82
149	422.69	591.76
150	425.52	595.72
151	428.27	599.58
152	431.13	603.58
153	433.91	607.48
154	436.79	611.51
155	439.60	615.44
156	442.42	619.38
157	445.25	623.35
158	448.09	627.33
159	450.86	631.20
160	453.73	635.22
161	456.51	639.12
162	459.31	643.04

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	462.12	646.97
164	464.95	650.92
165	467.78	654.89
166	470.62	658.87
167	473.48	662.88
168	476.25	666.75
169	479.13	670.79
170	481.92	674.69
171	484.72	678.61
172	487.54	682.55
173	490.36	686.50
174	493.19	690.47
175	496.04	694.45
176	498.78	698.29
177	501.65	702.31
178	504.53	706.34
179	507.30	710.22
180	510.09	714.12
181	512.88	718.04
182	515.81	722.13
183	518.63	726.08
184	521.45	730.03
185	524.17	733.83
186	527.01	737.82

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	529.87	741.82
188	532.74	745.84
189	535.49	749.69
190	538.39	753.74
191	541.16	757.62
192	543.94	761.51
193	546.86	765.60
194	549.66	769.52
195	552.47	773.46
196	555.29	777.40
197	558.12	781.36
198	560.96	785.34
199	563.66	789.13
200	566.52	793.13
201.0 - 1000.0	2.84	3.97

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพั้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทพั้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพั้ง อำเภอพระธาตุคอก จังหวัดอุดรธานี ๒๕๖๑
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00

ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.84 บาท/ตัน

3.97 บาท/ลบ.ม.

- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน หรือต่อ ลบ.ม.

- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 19.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพรั้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทพรั้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)
 ตารางราคาขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ(กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 25 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18
 ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ
 ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	7.74	10.84
2	9.17	12.84
3	10.61	14.85
4	12.04	16.85
5	13.47	18.86
6	14.90	20.86
7	16.34	22.87
8	18.01	25.21
9	20.10	28.14
10	22.19	31.07
11	24.29	34.00
12	26.38	36.93
13	28.47	39.86
14	30.57	42.79
15	32.66	45.72
16	34.75	48.66
17	36.85	51.58
18	38.94	54.51
19	41.03	57.45
20	43.13	60.38

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	45.22	63.31
22	47.32	66.24
23	49.40	69.16
24	51.50	72.10
25	53.60	75.04
26	55.69	77.97
27	57.78	80.90
28	59.88	83.83
29	61.96	86.74
30	64.07	89.69
31	66.15	92.60
32	68.25	95.55
33	70.35	98.49
34	72.45	101.42
35	74.52	104.33
36	76.62	107.27
37	78.72	110.21
38	80.82	113.15
39	82.91	116.08
40	85.00	119.00
41	87.10	121.95
42	89.20	124.88
43	91.28	127.79

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	93.38	130.74
45	95.47	133.65
46	97.57	136.60
47	99.65	139.51
48	101.75	142.46
49	103.83	145.36
50	105.92	148.29
51	108.03	151.24
52	110.11	154.15
53	112.21	157.09
54	114.32	160.04
55	116.39	162.95
56	118.48	165.87
57	120.59	168.82
58	122.71	171.79
59	124.78	174.69
60	126.87	177.62
61	128.98	180.57
62	131.09	183.53
63	133.16	186.42
64	135.24	189.33
65	137.32	192.25
66	139.43	195.20

ไกลสุด ฉิมสันเหี้ยะ

12 พฤษภาคม 2563 09:12:13

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพรั้งเดินตะโก-โนนล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทพรั้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง อำเภอทพรั้ง จังหวัดบุรีรัมย์ 0215/ร.18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	141.54	198.16
68	143.59	201.03
69	145.74	204.03
70	147.81	206.93
71	149.89	209.85
72	151.99	212.78
73	154.10	215.74
74	156.22	218.71
75	158.26	221.56
76	160.40	224.56
77	162.46	227.44
78	164.53	230.34
79	166.71	233.39
80	168.80	236.32
81	170.90	239.26
82	172.90	242.05
83	175.02	245.02
84	177.15	248.01
85	179.29	251.01
86	181.32	253.85
87	183.36	256.70
88	185.53	259.75
89	187.59	262.62
90	189.65	265.51

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	191.87	268.61
92	193.95	271.53
93	196.04	274.46
94	198.14	277.40
95	200.10	280.14
96	202.22	283.10
97	204.35	286.08
98	206.48	289.08
99	208.63	292.09
100	210.62	294.87
101	212.79	297.91
102	214.79	300.71
103	216.98	303.77
104	219.00	306.60
105	221.21	309.69
106	223.24	312.53
107	225.28	315.39
108	227.32	318.25
109	229.57	321.40
110	231.63	324.28
111	233.70	327.17
112	235.77	330.08
113	237.85	332.99
114	239.94	335.91

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	242.03	338.84
116	244.13	341.79
117	246.24	344.74
118	248.36	347.71
119	250.49	350.69
120	252.62	353.67
121	254.52	356.33
122	256.67	359.34
123	258.83	362.36
124	261.00	365.39
125	262.91	368.07
126	265.09	371.13
127	267.28	374.19
128	269.21	376.89
129	271.42	379.98
130	273.63	383.09
131	275.57	385.80
132	277.81	388.93
133	279.76	391.66
134	282.01	394.81
135	283.96	397.55
136	285.92	400.29
137	288.20	403.48
138	290.17	406.24

โครงการ : ประกวตราค่าจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพฐ์เดินตะโก-โนนล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทพฐ์ จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพฐ์ อำเภอทพฐ์ จังหวัดบุรีรัมย์ เลขที่หนังสือ : ครนที่ 04215/ร.16 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	292.47	409.45
140	294.45	412.22
141	296.43	415.00
142	298.75	418.25
143	300.75	421.04
144	302.74	423.84
145	305.10	427.13
146	307.10	429.95
147	309.12	432.76
148	311.13	435.59
149	313.15	438.42
150	315.55	441.78
151	317.59	444.62
152	319.62	447.47
153	321.67	450.33
154	323.71	453.20
155	325.76	456.07
156	327.82	458.94
157	329.88	461.83
158	332.36	465.30
159	334.43	468.20
160	336.51	471.11
161	338.59	474.03
162	340.68	476.96

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	342.78	479.89
164	344.88	482.83
165	346.98	485.78
166	349.10	488.73
167	351.21	491.70
168	353.34	494.67
169	354.99	496.98
170	357.12	499.96
171	359.25	502.95
172	361.39	505.95
173	363.54	508.96
174	365.69	511.97
175	367.85	514.99
176	370.02	518.03
177	372.19	521.07
178	373.85	523.38
179	376.03	526.44
180	378.21	529.50
181	380.41	532.57
182	382.61	535.65
183	384.82	538.75
184	386.47	541.06
185	388.69	544.16
186	390.91	547.28

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	393.15	550.40
188	394.80	552.72
189	397.04	555.86
190	399.29	559.00
191	401.55	562.16
192	403.20	564.48
193	405.46	567.65
194	407.74	570.84
195	410.02	574.03
196	411.68	576.35
197	413.97	579.56
198	416.27	582.78
199	417.93	585.10
200	420.24	588.33
201.0 - 1000.0	2.10	2.94

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพรั้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทพรั้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง จ.น่าน เลขที่หนังสือ: ด่วนที่สุดที่ กค 0421.5/ร 18 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 2.10 บาท/ตัน
2.94 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 19.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ม.ถ.166-03 สายทางที่พริ้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพริ้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

. ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)
 ตารางค่าขนส่งวัสดุก่อสร้าง รถบรรทุก 10 ล้อ และรถลากพวง (กรณีน้ำหนักรวมไม่เกิน 47 ตัน)
 เลขที่หนังสือ : ด่วนที่สุด ที่ กค 0421.5/ว 18

ภูมิประเทศเป็น ที่ราบ มีทางลาดยาง และการจราจรปกติ

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท /ลิตร

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
-----------	------------------------	--------------------------

1	4.22	5.91
2	5.32	7.45
3	6.42	8.99
4	7.53	10.54
5	8.63	12.08
6	9.73	13.62
7	10.83	15.17
8	11.93	16.71
9	13.04	18.25
10	14.14	19.80
11	15.24	21.34
12	16.34	22.88
13	17.45	24.43
14	18.55	25.97
15	19.71	27.59
16	20.98	29.37
17	22.25	31.15
18	23.53	32.94
19	24.80	34.72
20	26.07	36.50

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
21	27.34	38.28
22	28.61	40.06
23	29.89	41.85
24	31.16	43.62
25	32.43	45.41
26	33.70	47.19
27	34.98	48.97
28	36.25	50.75
29	37.52	52.53
30	38.80	54.31
31	40.07	56.09
32	41.34	57.88
33	42.61	59.66
34	43.88	61.44
35	45.15	63.22
36	46.43	65.00
37	47.70	66.78
38	48.97	68.56
39	50.25	70.35
40	51.52	72.13
41	52.79	73.91
42	54.07	75.70
43	55.33	77.47

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
44	56.61	79.26
45	57.88	81.04
46	59.16	82.83
47	60.43	84.60
48	61.70	86.37
49	62.97	88.16
50	64.25	89.94
51	65.52	91.73
52	66.79	93.50
53	68.06	95.28
54	69.33	97.06
55	70.61	98.85
56	71.88	100.63
57	73.15	102.40
58	74.42	104.19
59	75.70	105.98
60	76.98	107.77
61	78.25	109.54
62	79.52	111.32
63	80.79	113.10
64	82.07	114.89
65	83.33	116.66
66	84.61	118.45

ไกลสุด ฉิมสันเหี้ยะ

12 พฤษภาคม 2563 09:12:13

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพฐ.ดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทพฐ. จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพฐ.แจ้งเสนอโครงการนี้ให้ประกวดราคาเมื่อวันที่ 04/05/2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
67	85.88	120.23
68	87.15	122.00
69	88.42	123.78
70	89.69	125.57
71	90.97	127.36
72	92.25	129.15
73	93.51	130.92
74	94.80	132.72
75	96.06	134.49
76	97.33	136.27
77	98.60	138.04
78	99.88	139.83
79	101.15	141.61
80	102.43	143.40
81	103.71	145.20
82	104.96	146.95
83	106.25	148.75
84	107.51	150.51
85	108.80	152.32
86	110.06	154.09
87	111.33	155.86
88	112.59	157.63
89	113.86	159.41
90	115.17	161.24

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
91	116.44	163.02
92	117.68	164.75
93	118.96	166.54
94	120.24	168.33
95	121.52	170.13
96	122.81	171.93
97	124.05	173.67
98	125.34	175.48
99	126.59	177.23
100	127.89	179.04
101	129.14	180.80
102	130.44	182.62
103	131.70	184.37
104	132.95	186.13
105	134.26	187.97
106	135.52	189.73
107	136.79	191.50
108	138.05	193.27
109	139.32	195.04
110	140.59	196.82
111	141.86	198.60
112	143.13	200.38
113	144.40	202.16
114	145.68	203.95

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
115	146.96	205.74
116	148.24	207.53
117	149.52	209.32
118	150.80	211.12
119	152.09	212.92
120	153.31	214.64
121	154.60	216.44
122	155.89	218.25
123	157.12	219.97
124	158.42	221.78
125	159.72	223.60
126	160.95	225.33
127	162.25	227.15
128	163.56	228.98
129	164.79	230.71
130	166.10	232.54
131	167.34	234.27
132	168.57	236.00
133	169.89	237.84
134	171.13	239.58
135	172.45	241.43
136	173.69	243.17
137	175.02	245.02
138	176.26	246.76

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพรั้งเดินตะโก-โนนล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทพรั้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง อำเภอทพรั้ง จังหวัดอุดรธานี 04215/418 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
139	177.51	248.51
140	178.75	250.25
141	180.09	252.12
142	181.33	253.87
143	182.58	255.62
144	183.93	257.50
145	185.18	259.25
146	186.43	261.01
147	187.69	262.76
148	188.94	264.52
149	190.30	266.42
150	191.56	268.18
151	192.82	269.95
152	194.08	271.71
153	195.34	273.48
154	196.61	275.25
155	197.87	277.02
156	199.14	278.79
157	200.41	280.57
158	201.67	282.34
159	202.94	284.12
160	204.22	285.90
161	205.49	287.68
162	206.76	289.47

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
163	208.04	291.25
164	209.32	293.04
165	210.59	294.83
166	211.87	296.62
167	213.16	298.42
168	214.44	300.21
169	215.72	302.01
170	217.01	303.81
171	218.30	305.62
172	219.59	307.42
173	220.75	309.04
174	222.04	310.85
175	223.33	312.66
176	224.63	314.48
177	225.92	316.29
178	227.22	318.11
179	228.38	319.73
180	229.68	321.55
181	230.98	323.37
182	232.29	325.20
183	233.59	327.03
184	234.75	328.65
185	236.06	330.48
186	237.37	332.32

ระยะขนส่ง	ค่าบรรทุก (บาท/ตัน)	ค่าบรรทุก (บาท/ลบ.ม.)
187	238.68	334.16
188	239.84	335.78
189	241.16	337.62
190	242.47	339.46
191	243.79	341.31
192	244.95	342.93
193	246.27	344.78
194	247.60	346.64
195	248.76	348.26
196	250.08	350.11
197	251.41	351.97
198	252.57	353.60
199	253.90	355.46
200	255.23	357.33
201.0 - 1000.0	1.28	1.79

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพริงเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทพริง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพริง อำเภอทพริง จังหวัดอุดรธานี 215/2561
ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

- ระยะขนส่งตั้งแต่ 201.00 กม. ถึง 1000.00
ค่าขนส่งคิดเป็น กม. ละ 1.28 บาท/ตัน
1.79 บาท/ลบ.ม.
- การคิดค่าขนส่ง ใช้ระยะทางขนส่ง คูณด้วยอัตราค่าขนส่งต่อตัน
หรือต่อ ลบ.ม.
- อัตราน้ำมันเชื้อเพลิงเฉลี่ย 19.50 บาท/ลิตร



โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พรางดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพราง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพราง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา

ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายงาน คำดำเนินการและค่าเสื่อมราคาเครื่องจักร

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ถว. 19 ต.ค. 61

ราคาน้ำมันเชื้อเพลิงโซล่า ที่ อำเภอเมือง 19.00 - 19.99 บาท / ลิตร

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
1	งานถางป่าชุดตอ						
	ขนาดเบา	ตร.ม.	1.37	0.22	0.28	1.59	1.65
	ขนาดหนัก	ตร.ม.	4.16	0.78	0.98	4.94	5.14
	ขนาดกลาง	ตร.ม.	2.76	0.55	0.69	3.31	3.45
2	งานดินคันทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	15.89	3.51	4.39	19.40	20.28
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	30.18	10.80	13.50	40.98	43.68
3	งานตัด - ขึ้นรูปคันทาง						
	ดิน - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	16.34	3.06	3.83	19.40	20.17
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	47.26	19.00	23.75	66.26	71.01
	หินแข็ง - เจาะระเบิด	ลบ.ม. ปกติ	58.15	4.66	5.83	62.81	63.98
	- ดันและดัก	ลบ.ม. หลวม	30.25	5.18	6.48	35.43	36.73
	หินผุ - ขุดตัด	ลบ.ม. ปกติ	25.09	3.34	4.18	28.43	29.27
	- ดัก	ลบ.ม. หลวม	5.69	1.70	2.13	7.39	7.82
4	งานวัสดุคัดเลือก ลูกเรียงรองพื้นทาง						
	ขุด - ขน	ลบ.ม. หลวม	22.21	6.52	8.15	28.73	30.36
	บดทับ	ลบ.ม. แน่น	36.21	12.96	16.20	49.17	52.41
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	7.39	1.46	1.83	8.85	9.22
5	งานไหล่ทางลูกเรียง ผสม - บดทับ						
	ผสม (ผสมกับวัสดุอื่นๆ)	ลบ.ม. แน่น	13.90	2.75	3.44	16.65	17.34

ไกลสุด ฉิมสันเหี้ยะ

12 พฤษภาคม 2563 09:12:16

หน้า 1 จาก 4

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พรางเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	43.38	20.90	26.13	64.28	69.51
6	งานพื้นทาง (หินคลุก)						
	ผสม (Blend)	ลบ.ม. แนน	18.94	4.20	5.25	23.14	24.19
	บดทับ	ลบ.ม. แนน	53.07	25.71	32.14	78.78	85.21
7	งานตัดแต่งชั้นบันได	ลบ.ม. แนน	5.58	1.66	2.08	7.24	7.66
8	งานขุดรื้อคันทางเดิมแล้วบดทับ						
	ลูกรัง 10 ซม.	ตร.ม.	7.72	2.11	2.64	9.83	10.36
	ผิว AC 5 ซม.	ตร.ม.	8.54	1.75	2.19	10.29	10.73
	หินคลุก 10 ซม.	ตร.ม.	9.41	3.38	4.23	12.79	13.64
9	งานลาดยางไพรมโคต	ตร.ม.	5.24	0.62	0.78	5.86	6.02
10	งานลาดยางแทคโคต	ตร.ม.	4.86	0.88	1.10	5.74	5.96
11	งานผิวทางแบบบาง						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ตร.ม.	11.56	2.21	2.76	13.77	14.32
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ตร.ม.	34.78	6.64	8.30	41.42	43.08
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ตร.ม.	23.75	4.54	5.68	28.29	29.43
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ตร.ม.	15.97	3.05	3.81	19.02	19.78
12	งานเคลือบหิน ขจัดฝุ่น (Pre - Coat)						
	ชั้นเดียว (1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	1.61	0.49	0.61	2.10	2.22
	สองชั้น (1 " + 1/2 ")	ลบ.ม. หลวม	4.84	1.47	1.84	6.31	6.68
	สองชั้น (3/4 " + 3/8 ")	ลบ.ม. หลวม	3.31	1.00	1.25	4.31	4.56
	ชั้นเดียว (3/4 ")	ลบ.ม. หลวม	2.22	0.68	0.85	2.90	3.07
13	งานผิวทางแอสฟัลต์ติกคอนกรีต						
	ค่าผสมวัสดุแอสฟัลต์ติกคอนกรีต	ตัน	247.82	16.77	20.96	264.59	268.78
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวแทคโคต	ตร.ม.	8.25	2.28	2.85	10.53	11.10

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
	งานปูลาดและบดทับ ผิว AC หนา 5 ซม. บนผิวโพรโมคอร์ต	ตร.ม.	10.38	2.82	3.53	13.20	13.91
	ค่าขนส่งอุปกรณ์ 80 ตัน ระยะขนส่ง 100-300 กม. ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	250,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
14	งานผิวทางคอนกรีต						
	ค่าติดตั้งเครื่องผสม	ครั้ง	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	ค่าบ่มผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	6.73	1.06	1.33	7.79	8.06
	ค่าหยอดยางรอยต่อคอนกรีต	เมตร	9.69	2.39	2.99	12.08	12.68
	ค่าตัดรอยต่อคอนกรีต และหยอดยาง	เมตร	18.17	2.53	3.16	20.70	21.33
	ค่าปูผิวทางคอนกรีต	ตร.ม.	9.67	1.92	2.40	11.59	12.07
	ค่าแบบข้างติดตามยาว 2 ข้าง	เมตร	15.26	5.34	6.68	20.60	21.94
	ค่าขนส่งคอนกรีต	ลบ.ม./กม.	9.85	1.74	2.18	11.59	12.03
	ค่าผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	122.07	35.15	43.94	157.22	166.01
15	งาน Stabilized Layer						
	ค่าบ่มวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	33.63	5.29	6.61	38.92	40.24
	ค่าผสมวัสดุ หินคลุก	ลบ.ม. แนน	31.13	11.03	13.79	42.16	44.92
	ค่าบ่มวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	33.63	5.29	6.61	38.92	40.24
	ค่าผสมวัสดุ ลูกกรัง	ลบ.ม. แนน	28.30	11.03	13.79	39.33	42.09
16	งาน Pavement In Place Recycling						
	ชุดลึกเฉลี่ย 15 ซม.	ตร.ม.	21.33	5.92	7.40	27.25	28.73
	ชุดลึกเฉลี่ย 30 ซม.	ตร.ม.	42.65	11.83	14.79	54.48	57.44
	ชุดลึกเฉลี่ย 25 ซม.	ตร.ม.	35.54	9.86	12.33	45.40	47.87
	ชุดลึกเฉลี่ย 20 ซม.	ตร.ม.	26.66	7.39	9.24	34.05	35.90
17	งาน Slurry Seal	ตร.ม.	8.37	2.07	2.59	10.44	10.96
18	งาน Fog Spray	ตร.ม.	1.87	0.39	0.49	2.26	2.36

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พั้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่

เลขที่หนังสือ : ประกาศคณะกรรมการราคากลาง ลว. 19 ต.ค. 61

ลำดับ	ลักษณะงาน	หน่วย	หน่วยค่าดำเนินการ บาท/หน่วย	ค่าเสื่อมราคา (บาท)		รวมค่างาน (บาท)	
				ปกติ	ฝนชุก	ปกติ	ฝนชุก
19	งาน Hot Mixed Recycling (บดทับ)						
	ขุดลึก 3 ซม.	ตร.ม.	40.83	5.86	7.33	46.69	48.16
	ขุดลึก 6 ซม.	ตร.ม.	82.68	9.00	11.25	91.68	93.93
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	68.23	8.11	10.14	76.34	78.37
	ขุดลึก 4 ซม.	ตร.ม.	56.36	7.39	9.24	63.75	65.60
20	งาน Milling						
	ขุดลึก 5 ซม.	ตร.ม.	8.51	1.97	2.46	10.48	10.97
	ขุดลึก 10 ซม.	ตร.ม.	9.93	2.30	2.88	12.23	12.81
21	งานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ						
	ค่าเฉลี่ยผสม	ลบ.ม.แน่น	18.31	2.44	3.05	20.75	21.36

ไกลสุด ฉิมสันเหียะ

12 พฤษภาคม 2563 09:12:16

หน้า 4 จาก 4

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายละเอียดของการซื้อและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลวัสดุ

ชื่อโครงการ ประภาคารจากก่อสร้างทางเคเบิล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พริ้งเต็นตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพริ้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง / องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	วัสดุที่เสนอ	วัสดุที่เสนอของแหล่งข้อมูล	คุณสมบัติ	ประเภทวัสดุ	ราคาต่อ	สถานที่ซื้อ	วันที่สืบราคา	เหตุผลการสืบราคา
1	ยางCSS-1h	บาท/ตัน		X				บริษัทปิโกแอสฟัลต์	01 เมษายน 2563	บริษัทปิโกแอสฟัลต์
2	หินฝุ่น	ลบ.ม.		X				ทางหลวงชนบทที่ 5 (โรงโม่หินศิลาสากล)	19 มกราคม 2563	ทางหลวงชนบทที่ 5 (โรงโม่หินศิลาสากล)
3	สารผสมแอสฟัลต์Additive	บาท/ตัน		X				บริษัทปิโก แอสฟัลต์	01 เมษายน 2563	บริษัทปิโก แอสฟัลต์
4	ดินลูกรังดินลูกรังราคาแถมลงดิน	ลบ.ม.		X				ทางหลวงชนบทที่ 5	29 มกราคม 2563	ใช้ราคาของสำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5
5	หินคลุกหินคลุกเกรดA	ลบ.ม.		X				สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5	29 มกราคม 2563	ใช้ราคา สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5
6	ยางมะตอยCSS-1	ตัน		X				บริษัทปิโกแอสฟัลต์	01 เมษายน 2563	บริษัทปิโกแอสฟัลต์ ประจำเดือน เมษายน
7	หินSINGLE3/4"	ลบ.ม.		X				สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (โรงโม่หินศิลาสากล)	10 มกราคม 2563	สำนักงานทางหลวงชนบทที่ 5 (โรงโม่หินศิลาสากล)

ใกล้สุด นิมสันเตียะ

12 พฤษภาคม 2563 09:12:07

แบบฟอร์มบันทึกแสดงเหตุผลความจำเป็นรายการซื้อและการกำหนดราคาและหรือแหล่งวัสดุก่อสร้าง

รายงานจากแหล่งของข้อมูลสด

ชื่อโครงการ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างทางเลี้ยว(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น น.ม.ถ.166-03 สายทางทั้งฝั่งตะวันตก-โปะโนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพิมาย จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01 องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย / องค์การบริหารส่วนตำบลพิมาย

มัลลิกา

ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ขอเสนอของงาน	งบอุดหนุนเฉพาะกิจ	งบดำเนินงาน	งบบริหารทั่วไป	งบลงทุน	งบอุดหนุน
8	ยางCRS-2	ตัน		X				
9	หินSINGLE 1/2"	บพ/ลบ.ม.		X				
10	น้ำ	บพ/ลบ.ม.		X				
รวมทั้งสิ้น (รายการ)			-	1	-	-	-	-

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พรางเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพราง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพราง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

1 งานดินคันทาง

1.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

1.1.1 [3.5]งานรื้อชั้นทางเดิมและก่อสร้างใหม่ หนา 10.000 ซม. (SCARIFICATION & RECONSTRUCTION OF EXISTING SUBBASE)(ชั้นรองพื้นทางวัสดุมวลรวม)

ค่าดำเนินการ+ค่าเสื่อมราคา รื้อพื้นทางหินคลุกเดิมหนา 10.000 ซม. = 9.830 บาท/ตร.ม.

แล้วบดทับ (ลูกกรง 10 ซม.)

ค่างานต้นทุน = 9.83 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พรางเดินตะโก-โนนล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลพราง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพราง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้างทาง

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1.1 งานรองพื้นทาง (SUBBASES)

2.1.1.1 [3.1(1.1)]งานรองพื้นทางวัสดุมวลรวม (SOIL AGGREGATE SUBBASE)

ค่าวัสดุจากแหล่ง	=	30.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ชุด - ขน)	=	28.730 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 30.000 กม.	=	54.310 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	113.040 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 113.040×1.60	=	180.864 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	49.170 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม	=	230.034 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	230.03 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพฐ.ดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทพฐ. จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพฐ. อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้างทาง

2.1 งานรองพื้นทางและพื้นทาง (SUBBASE AND BASE COURSES)

2.1.2 งานพื้นทาง (BASE COURSES)

2.1.2.1 [3.2(1)]งานพื้นทางหินคลุก (CRUSHED ROCK SOIL AGGREGATE TYPE BASE)

ค่าวัสดุจากปากโม (รวมค่าตัก)	=	222.000 บาท/ลบ.ม.
ค่าขนส่ง 115.000 กม.	=	205.740 บาท/ลบ.ม.
รวม	=	427.740 บาท/ลบ.ม.
ส่วนยุบตัว 427.740×1.50	=	641.610 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (ผสม (Blend))	=	23.140 บาท/ลบ.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (บดทับ)	=	78.780 บาท/ลบ.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = $641.610 + 23.140 + 78.780$	=	743.530 บาท/ลบ.ม.
ค่างานต้นทุน	=	743.53 บาท/ลบ.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพฐ.ดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทพฐ. จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพฐ. อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้างทาง

2.2 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.2.1 งานไพรม์โค้ต และแทคโค้ต (PRIME COAT & TACK COAT)

2.2.1.1 [4.1(1)]งานลาดแอสฟัลต์ไพรม์โค้ต (PRIME COAT) (พื้นที่ทางหินคลุก)

ค่าจ้าง CSS-1 (จากตารางที่ 1) $1.0 \times (20,964.250 \text{ บาท/ตัน}) / 1,000 = 20.964 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (งานลาดยางไพรม์โค้ต) $= 5.860 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่าใช้จ่ายรวม $= 20.964 + 5.860 = 26.824 \text{ บาท/ตร.ม.}$

ค่างานต้นทุน $= 26.82 \text{ บาท/ตร.ม.}$

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพฐ.เดิมตะโก-โนนล้อย หมู่ที่ 4 ตำบลทพฐ. จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพฐ. อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้างทาง

2.3 งานผิวจราจร Cape Seal

2.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.3.1.1 งานผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ (SURFACE TREATMENTS)

2.3.1.1.1 [4.2(1)]ผิวทางแบบเซอร์เฟสทรีตเมนต์ชั้นเดียว (SINGLE SURFACE TREATMENT) (ชั้นเดียว (1/2 "))

หิน SINGLE SIZE 1/2" = 0.01286 ลบ.ม. @ 629.740 บาท/ลบ.ม.	=	8.098 บาท/ตร.ม.
ยาง CRS-2 = 0.00123 ลิตร @ 20,764.250 บาท/ตัน) /1,000	=	25.540 บาท/ตร.ม.
ค่าน้ำมันเคลือบหินขจัดฝุ่น = 0.10 ลิตร @ 17.840 บาท/ลิตร	=	1.784 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อม (ชั้นเดียว (1/2 "))	=	2.100 บาท/ตร.ม.
ค่าใช้จ่ายรวม = 8.098 + 25.540 + 1.784 + 2.100	=	37.522 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	37.52 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพริ้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทพริ้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพริ้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้างทาง

2.3 งานผิวจราจร Cape Seal

2.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.3.1.2 งาน FOG SPRAY

2.3.1.2.1 งาน FOG SPRAY

ค่ายาง CSS-1 20,964.250 บาท/ตัน) *0.00031 = 6.498 บาท/ตร.ม.

ค่าดำเนินการ + ค่าเสื่อมราคา (2.260) = 2.260 บาท/ตร.ม.

ค่าใช้จ่ายรวม = 6.498 + 2.260 = 8.758 บาท/ตร.ม.

ค่างานต้นทุน = 8.75 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประเมินราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพรั้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทพรั้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

2 งานโครงสร้างทาง

2.3 งานผิวจราจร Cape Seal

2.3.1 งานผิวทาง (SURFACE COURSES)

2.3.1.3 งานแอสฟัลต์คอนกรีต (ASPHALT CONCRETE)

2.3.1.3.1 [4.7(7)]งาน ผิวทางสลอรี่ซีลประเภท 3(SLURRY SEAL TYPE III)

CSS-1h = 0.25779	21,164.250 บาท/ตัน (/1,000)	=	5,455.932 บาท
ซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ 0.01450 กก. @ 2,559.210 บาท/ตัน (/1,000)		=	37.108 บาท
หินฝุ่นปากโม 1.21550 ลบ.ม. @ 501.740 บาท/ลบ.ม.		=	609.865 บาท
น้ำ 0.15961 ลบ.ม.@ 17.840 บาท/ลบ.ม.		=	2.847 บาท
ค่าขนส่งวัสดุผสม L/4 ของระยะที่ฉาบผิว 1.000 กม. 7.440 บาท/ตัน		=	13.764 บาท
ค่าดำเนินการ งาน Slurry Seal บาท/ตัน		=	10.440 บาท
สารผสมเพิ่ม 0.0025 @ 191,790.110 บาท/ลิตร		=	479.475 บาท
ค่างานต้นทุน		=	48.14 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประมวลราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางทพรั้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทพรั้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทพรั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร

3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1.1 งานตีเส้นจราจร (MARKINGS)

3.1.1.1 [6.15(1)]TRAFFIC PAINT ชนิดที่ 2 (YELLOW & WHITE)

ค่าสี 1 ถัง/ 50 ตร.ม.(โดยประมาณ) @ 9,450.000 (บาท/ถัง)	=	189.000 บาท/ตร.ม.
ค่าลูกแก้ว 0.400 กก./ตร.ม. @ 60.000 (บาท/กก.)	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่า PRIMER 1.00 ตร.ม. @ 24.000 (บาท/ตร.ม.)	=	24.000 บาท/ตร.ม.
ค่าดำเนินการ (ค่าแรงและค่าเสื่อมราคาเครื่องมือ) @ 16.000 (บาท/ตร.ม.)	=	16.000 บาท/ตร.ม.
ค่าทดสอบความหนา, Factorการสะท้อนแสง, การสะท้อนแสง @ 0.000 (บาท/ตร.ม.)	=	0.000 บาท/ตร.ม.
ค่างานต้นทุน	=	253.00 บาท/ตร.ม.

โครงการ : ประกวราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พั้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลพั้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลพั้ง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

3 งานติดตั้งเครื่องหมายจราจร

3.1 งานเบ็ดเตล็ด (MISCELLANEOUS)

3.1.2 เครื่องหมายและหลักนำทาง (MARKER AND GUIDE POST)

3.1.2.1 หลักนำโค้ง

คอนกรีต CLASS C 0.015 ลบ.ม. @ 1,706.120 บาท	= 25.591 บาท
เหล็กเสริม 1.08 กก. @ 16,106.980 (บาท/ตัน) / 1,000	= 17.395 บาท
ลวดผูกเหล็ก 0.03 กก. 56.070 (บาท/ตัน) / 1,000	= 0.001 บาท
ไม้แบบ (2) 0.43 ตร.ม. @ 506.820 บาท	= 217.932 บาท
ค่าทาสีขาว 0.27 ตร.ม. @ 35.000 บาท	= 9.450 บาท
ค่าตัวอักษรเหล็ก และเขียนตัวหนังสือ	= 0.000 บาท
ค่าขนส่ง ขุดหลุม ติดตั้ง	= 150.000 บาท
ค่างานต้นทุน	= 420.36 บาท/หลัก

โครงการ : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal)รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทางที่พั้งเดินตะโก-โนนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลทัพวัง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร องค์การบริหารส่วนตำบลทัพวัง อำเภอพระทองคำ จังหวัดนครราชสีมา ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) / งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)

รายละเอียดการคำนวณค่างานต้นทุนต่อหน่วย

4 ป้ายโครงการ

4.1 แผ่นป้ายโครงการ

ค่างานต้นทุน

= 3,000.00 บาท/แผ่น



ตาราง Factor F งานก่อสร้างทาง

เงินล่วงหน้าจ่าย

0 %

ดอกเบี้ยเงินกู้

6 % ต่อปี

เงินประกันผลงานหัก

0 %

ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)

7 %

ค่างาน (ทุน) ล้านบาท	ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานก่อสร้าง (%)				รวมในรูป Factor	ภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT)	Factor F	Factor F ผนวก 1	Factor F ผนวก 2
	ค่า อำนาจการ	ค่า ดอกเบี้ย	ค่า กำไร	ค่า ใช้จ่าย					
≤ 5	20.8340	1.0000	5.5000	27.3340	1.2733	1.0700	1.3624	1.3822	1.4019
10	16.0809	1.0000	5.5000	22.5809	1.2258	1.0700	1.3116	1.3319	1.3522
20	10.6385	1.0000	5.5000	17.1385	1.1714	1.0700	1.2534	1.2717	1.2899
30	7.5561	1.0000	5.5000	14.0561	1.1406	1.0700	1.2204	1.2369	1.2533
40	7.4312	1.0000	5.0000	13.4312	1.1343	1.0700	1.2137	1.2316	1.2496
50	6.9413	1.0000	5.0000	12.9413	1.1294	1.0700	1.2085	1.2265	1.2445
60	6.3773	1.0000	5.0000	12.3773	1.1238	1.0700	1.2025	1.2204	1.2384
70	6.3436	1.0000	4.5000	11.8436	1.1184	1.0700	1.1967	1.2151	1.2334
80	6.0234	1.0000	4.5000	11.5234	1.1152	1.0700	1.1933	1.2117	1.2302
90	5.4724	1.0000	4.5000	10.9724	1.1097	1.0700	1.1874	1.2052	1.2231
100	5.1694	1.0000	4.5000	10.6694	1.1067	1.0700	1.1842	1.2017	1.2192
110	4.7483	1.0000	4.0000	9.7483	1.0975	1.0700	1.1743	1.1914	1.2084
120	4.6292	1.0000	4.0000	9.6292	1.0963	1.0700	1.1730	1.1903	1.2075
130	4.4430	1.0000	4.0000	9.4430	1.0944	1.0700	1.1710	1.1880	1.2050
140	4.3286	1.0000	4.0000	9.3286	1.0933	1.0700	1.1698	1.1870	1.2041
150	4.1868	1.0000	4.0000	9.1868	1.0919	1.0700	1.1683	1.1853	1.2023
160	4.0855	1.0000	4.0000	9.0855	1.0909	1.0700	1.1673	1.1844	1.2015
170	4.0052	1.0000	4.0000	9.0052	1.0901	1.0700	1.1664	1.1834	1.2004
180	3.9482	1.0000	4.0000	8.9482	1.0895	1.0700	1.1658	1.1827	1.1996
190	4.1809	1.0000	3.5000	8.6809	1.0868	1.0700	1.1629	1.1807	1.1985
200	4.1572	1.0000	3.5000	8.6572	1.0866	1.0700	1.1627	1.1804	1.1982
210	4.0541	1.0000	3.5000	8.5541	1.0855	1.0700	1.1615	1.1794	1.1972
220	4.0279	1.0000	3.5000	8.5279	1.0853	1.0700	1.1613	1.1791	1.1969
230	3.9408	1.0000	3.5000	8.4408	1.0844	1.0700	1.1603	1.1780	1.1957
240	3.8617	1.0000	3.5000	8.3617	1.0836	1.0700	1.1595	1.1770	1.1946
250	3.7523	1.0000	3.5000	8.2523	1.0825	1.0700	1.1583	1.1757	1.1931
260	3.6513	1.0000	3.5000	8.1513	1.0815	1.0700	1.1572	1.1744	1.1917
270	3.5578	1.0000	3.5000	8.0578	1.0806	1.0700	1.1562	1.1733	1.1904
280	3.4710	1.0000	3.5000	7.9710	1.0797	1.0700	1.1553	1.1722	1.1892
290	3.3902	1.0000	3.5000	7.8902	1.0789	1.0700	1.1544	1.1713	1.1881
300	3.3147	1.0000	3.5000	7.8147	1.0781	1.0700	1.1536	1.1703	1.1870
350	3.2737	1.0000	3.5000	7.7737	1.0777	1.0700	1.1531	1.1698	1.1864
400	3.1486	1.0000	3.5000	7.6486	1.0765	1.0700	1.1519	1.1687	1.1855
450	3.1268	1.0000	3.5000	7.6268	1.0763	1.0700	1.1516	1.1684	1.1852
500	3.0168	1.0000	3.5000	7.5168	1.0752	1.0700	1.1505	1.1673	1.1841
700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805
> 700	2.7735	1.0000	3.5000	7.2735	1.0727	1.0700	1.1478	1.1641	1.1805

หมายเหตุ

- กรณีค่างานอยู่ระหว่างช่วงของค่างานต้นทูลที่กำหนด ให้เทียบอัตราส่วนเพื่อหาค่า Factor F
- ถ้าเป็นงานเงินกู้หรือจากแหล่งอื่นซึ่งไม่ต้องชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ใช้ Factor F ในช่อง "รวมในรูป Factor"



บันทึกข้อความ

ส่วนราชการ สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) กลุ่มวิชาการฯ โทร. ๐ ๔๔๓๗ ๐๗๓๒-๗ ต่อ ๑๒๒
ที่ คค ๐๗๑๓/ ๑ ๕๕๖๓ วันที่ ๒๕ ม.ค. ๒๕๖๓

เรื่อง ขอแจ้งบัญชีราคาวาสุดก่อสร้าง

เรียน ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงชนบท นครราชสีมา ชัยภูมิ บุรีรัมย์ สุรินทร์ และผู้อำนวยการกลุ่ม/ผู้อำนวยการส่วน

ตามที่กรมทางหลวงชนบทแจ้งให้สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) แขวงทางหลวง
ชนบทในสังกัด เรื่องมอบหมายหน่วยงานดำเนินการเตรียมความพร้อม รายการตามร่างพระราชบัญญัติ
งบประมาณ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๓ นั้น

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา) พิจารณาแล้ว จึงขอส่งบัญชีราคาวาสุดก่อสร้าง
ในเขตพื้นที่รับผิดชอบ ข้อมูล ณ เดือน มกราคม ๒๕๖๓ เพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางค่าก่อสร้างและใช้
ประกอบการจัดทำงบประมาณประจำปี ให้เป็นไปในทิศทางเดียวกัน ตามเอกสารที่แนบมาพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

(นายสำราญ สวัสดิ์พูน)

ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕

บัญชีราคาวัสดุก่อสร้าง

สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)

กรมทางหลวงชนบท กระทรวงคมนาคม



ลำดับที่	รายการ	หน่วย	ราคาวัสดุต่อหน่วย(บาท)				ท้องที่จังหวัดใกล้เคียง		
			ชัยภูมิ	นครราชสีมา	บุรีรัมย์	สุรินทร์	ลพบุรี	ขอนแก่น	เพชรบูรณ์
๑	ดินถมคันทาง (CBR ≥ ๔%)	ลบ.ม.	๑๐ - ๒๐	๒๐ - ๓๐	๑๕ - ๓๐	๑๐	-	-	-
๒	ทรายถมคันทาง	ลบ.ม.	-	๑๓๕	-	-	-	-	-
๓	วัสดุคัดเลือก(Selected Material) (CBR ≥๑๐%)	ลบ.ม.	๑๕ - ๓๐	๒๕ - ๕๕	๒๓ - ๕๖	๑๐ - ๒๐	-	-	-
๔	วัสดุรองพื้นทางลูกรัง(Soil Aggregate) (CBR ≥๒๕%)	ลบ.ม.	๒๐ - ๔๐	๔๐ - ๖๐	๓๐ - ๖๐	๒๐ - ๔๐	-	-	-
๕	วัสดุหินคลุก (CBR ≥ ๘๐%)	ลบ.ม.	-	๒๒๒	๓๓๘	๔๙๕	๒๘๐	๑๙๘	๒๐๐
๖	ทรายผสมคอนกรีต	ลบ.ม.	-	๑๙๐	๒๐๐	๒๒๐	-	-	-
๗	หินผสมแอสฟัลท์	ลบ.ม.	-	๓๑๔	๔๑๖	๕๖๓	๒๓๔	๒๘๐	๒๓๒
๘	หิน ๓/๔"	ลบ.ม.	-	๓๖๘	๕๐๗	๖๑๖	๒๙๐	๓๓๓	๒๙๐
๙	หิน ๑/๒"	ลบ.ม.	-	๔๒๔	๕๙๐	๖๑๖	๒๔๕	๓๑๘	๒๙๐
๑๐	หิน ๓/๘"	ลบ.ม.	-	๒๑๓	๓๕๐	๖๐๑	๓๐๐	๑๙๒	๒๐๐
๑๑	หินฝุ่น	ลบ.ม.	-	๒๙๖	๓๗๖	๕๑๔	๑๘๔	๒๗๒	๒๐๐

หมายเหตุ

- เอกสารแนะนำราคาวัสดุก่อสร้างเพื่อใช้ประกอบการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง ข้อมูล ณ เดือนมกราคม ๒๕๖๓
- อ้างอิงข้อมูลตามที่สำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้า กระทรวงพาณิชย์ ณ เดือนธันวาคม ๒๕๖๒
- สืบราคาวัสดุโดยแขวงทางหลวงชนบทในสังกัดสำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๕ (นครราชสีมา)
- ราคาที่ดินอ้างอิงราคาประเมินทุนทรัพย์ที่ดินรอบบัญชี ๒๕๕๙ - ๒๕๖๒ กรมธนารักษ์ กระทรวงการคลัง
- ราคาวัสดุก่อสร้าง ลำดับที่ ๑ , ๓ และ ๔ ไม่รวมค่าชุด , ค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม
- และลำดับราคาวัสดุก่อสร้างรายการส่วนที่เหลือเป็นราคา ณ แหล่งผลิต ไม่รวมค่าขนส่ง และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

สำเนาถูกต้อง

17/1/63

(นายเทวินทร์ กองพันธ์)
นายช่างโยธาชำนาญงาน
ถนนที่ ๖๗๗ ๑๕:๑๖๗๗

ที่ QUO.010/2563

วันที่ 1 เมษายน 2563

เรื่อง แจ้งราคาสถิตภัณฑ์แอสฟัลต์ ประจำเดือน เมษายน 2563

เรียน ผู้อำนวยการสำนักบำรุงทาง กรมทางหลวงชนบท

ด้วยบริษัท ทีปโก้แอสฟัลท์ จำกัด (มหาชน) ซึ่งเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์แอสฟัลต์ชนิดต่างๆ ที่ได้รับ

การรับรองระบบบริหารงานคุณภาพ มอก./ISO 9001:2000 ขอแจ้งราคาสถิตภัณฑ์แอสฟัลต์แต่ละชนิดมีรายละเอียดดังนี้

ชนิดยาง	บรรจุ	ราคา/หน่วย
AC 60/70	Bulk (1,000 kg.)	15,500
	Drum (200 kg.)	3,800
AC 40/50	Bulk (1,000 kg.)	18,500
	Drum (200 kg.)	4,400
PARA AC	Bulk (1,000 kg.)	25,000
	Drum (200 kg.)	5,700
MC-70	Bulk (1,000 kg.)	34,000
	Drum (200 kg.)	7,500
PMA	Bulk (1,000 kg.)	27,500
	Drum (200 kg.)	6,200
CSS-1	Bulk (1,000 kg.)	20,900
	Drum (200 kg.)	4,880
CRS-2	Bulk (1,000 kg.)	20,700
	Drum (200 kg.)	4,840
CMS-2h	Bulk (1,000 kg.)	21,100
	Drum (200 kg.)	4,920
CSS-1h	Bulk (1,000 kg.)	21,100
	Drum (200 kg.)	4,920
CSS-1h (EMA)	Bulk (1,000 kg.)	30,600
	Drum (200 kg.)	6,820
EAP	Bulk (1,000 kg.)	26,100
	Drum (200 kg.)	5,920
CRS-1P	Bulk (1,000 kg.)	35,900
	Drum (200 kg.)	7,880

หน่วย : Bulk = บาท/ตัน , Drum = บาท/ถัง

หมายเหตุ : ราคาดังกล่าวเป็นราคาเงินสด ไม่รวมค่าขนส่ง และไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม

 ราคาส่งผลิต : โรงงานนครราชสีมา ทางหลวงหมายเลข 2 กม.126 ซอย รพช.10232 ต.นากลาง อ.สูงเนิน จ.นครราชสีมา
 โรงงานพิษณุโลก ทางหลวงหมายเลข 1065 กม.4 ต.บางระกำ อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

จึงเรียนมาเพื่อทราบ



(นายชาญชัย โฉมประสาน)

ผู้อำนวยการสายการตลาดในประเทศ

- > [ก๊าซหุงต้ม \(content.aspx?c=s%2fZNoHk5PZmVVxdEto7wnw%3d%3d\)](#)
- > [การตลาดต่างประเทศ \(content.aspx?c=GvOl%2f9czeyt%2fMGuxbT9pVg%3d%3d\)](#)



(HomePage.aspx)

- > [การตลาดต่างประเทศ \(content.aspx?c=GvOl%2f9czeyt%2fMGuxbT9pVg%3d%3d\)](#)
- > [ราคาน้ำมัน \(oilprice-capital.aspx\)](#)
- > [ธุรกิจค้าปลีก \(content.aspx?c=S11XCzZOFalyunFFqyFVA%3d%3d\)](#)
- > [บัตรสะสมคะแนน PTT Blue Card \(content.aspx?c=DgmviuAw6P1HUu13WDdiQ%3d%3d\)](#)
- > [BlueCONNECT\(e-Wallet\) \(content.aspx?c=g8NnhVGATzH26xqW12bZQ%3d%3d\)](#)
- > [เช็ควงล้อรถจักรยานยนต์ \(content.aspx?c=wiZYTlnsOxDiLV35FlisDA%3d%3d\)](#)
- > [เช็ควงล้อรถบรรทุก \(content.aspx?c=d7mepU474zw8L%2bYQhfs8A%3d%3d\)](#)
- > [เช็ควงล้อรถจักรยานยนต์ \(content.aspx?c=2K%2bmGnqy8nnsMJ19wuFclw%3d%3d\)](#)
- > [บัตรเครดิตประเภทเติมเงิน \(content.aspx?c=MPi8fmOHHTFKYbqIEHaw%3d%3d\)](#)
- > [บัตรเครดิตเติมเงิน \(content.aspx?c=Rzj9RzPgErLbX8wUX%2f56w%3d%3d\)](#)
- > [บัตรเครดิตเติมเงิน \(content.aspx?c=RaDHW5%2baA%2fW5wFqjysJZvfQ%3d%3d\)](#)
- > [PTT Fill & Go \(content.aspx?c=DWK13YksVCbLKGckTxTboQ%3d%3d\)](#)

→ [ราคาน้ำมันขายปลีก กก](#)

📈

การเชื่อมโยงราคาน้ำมันหน้าหลัก (index.aspx)

* ราคาน้ำมันรวมภาษีบำรุงท้องที่ (ถ้ามี)

อำเภอ	Diesel	Diesel	Diesel B10	Diesel B20	เบนซิน
เมืองนครราชสีมา	22.91	19.06	16.06	15.81	26.53
ครบุรี	23.02	19.17	16.17	15.92	26.64
เสิงสาง	23.05	19.20	16.20	15.95	26.67
คง	23.04	19.19	16.19	15.94	26.66
บ้านเหลื่อม	23.08	19.23	16.23	15.98	26.70
จักราช	22.95	19.10	16.10	15.85	26.57
โชคชัย	22.94	19.09	16.09	15.84	26.56
ด่านขุนทด	22.93	19.08	16.08	15.83	26.55
โนนไทย	22.95	19.10	16.10	15.85	26.57
โนนสูง	22.95	19.10	16.10	15.85	26.57
ขามสะแกแสง	22.96	19.11	16.11	15.86	26.58
บัวใหญ่	23.03	19.18	16.18	15.93	26.65
ประทาย	23.06	19.21	16.21	15.96	26.68
ปักธงชัย	22.96	19.11	16.11	15.86	26.58
พิมาย	22.95	19.10	16.10	15.85	26.57
ห้วยแถลง	23.02	19.17	16.17	15.92	26.64
ชุมพวง	23.05	19.20	16.20	15.95	26.67
สูงเนิน	22.91	19.06	16.06	15.81	26.53
ขามทะเลสอ	22.92	19.07	16.07	15.82	26.54
สีคิ้ว	22.91	19.06	16.06	15.81	26.53
ปากช่อง	22.86	19.01	16.01	15.76	26.48

0405020101200000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.45 x 0.45 ม.	ตร.ม.	158.00
0405020101300000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.40 x 0.40 ม.	ตร.ม.	177.80
0405020101400000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.35 x 0.35 ม.	ตร.ม.	203.15
0405020101500000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.30 x 0.30 ม.	ตร.ม.	237.50
0405020101600000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.25 x 0.25 ม.	ตร.ม.	284.50
0405020101700000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.20 x 0.20 ม.	ตร.ม.	356.00
0405020101800000	เหล็ก ตก. 12 มม. ขนาดตาราง 0.15 x 0.15 ม.	ตร.ม.	474.50
0500000000000000	วัสดุท่อ	หน่วย	เมษายน
0502000000000000	ท่อเหล็กกลมผิวดำ		
0502010000000000	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ประเภท BS-S		
0502010100100000	หนา 2.0 มม. ขนาด ตก. 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	191.10
0502010100200000	หนา 2.0 มม. ขนาด ตก. 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	273.00
0502010100300000	หนา 2.0 มม. ขนาด ตก. 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	357.00
0502010100500000	หนา 2.5 มม. ขนาด ตก. 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	672.00
0502010100700000	หนา 3.0 มม. ขนาด ตก. 4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,039.50
0502020000000000	ท่อเหล็กกลมผิวดำ ประเภท BS-M		
0502020100200000	หนา 3.0 มม. ขนาด ตก. 1 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	420.00
0502020100300000	หนา 3.0 มม. ขนาด ตก. 2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	525.00
0502020100400000	หนา 3.0 มม. ขนาด ตก. 2 1/2" ยาว 6 เมตร	ท่อน	680.40
0502020100500000	หนา 3.5 มม. ขนาด ตก. 3" ยาว 6 เมตร	ท่อน	945.00
0502020100600000	หนา 3.8 มม. ขนาด ตก. 4" ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,312.50
0502020100700000	หนา 2.7 มม. ขนาด ตก. 1" ยาว 6 เมตร	ท่อน	256.20
0503000000000000	ท่อเหล็กเกลือบสังกะสี	หน่วย	เมษายน
0503010101200000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	257.85
0503010101300000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 3/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	331.65
0503010101400000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	493.65
0503010101500000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 1/4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	634.50
0503010101600000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 1 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	730.80
0503010101700000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,028.70
0503010101800000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 2 1/2 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,267.65
0503010101900000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 3 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,649.25
0503010102000000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 4 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	2,403.00
0503010102100000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 5 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	3,269.25
0503010102200000	ประเภท BS-M (ไม่รวมข้อต่อ) ขนาด ตก. 6 นิ้ว ยาว 6 เมตร	ท่อน	3,879.45
0503020100100000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 1/2 นิ้ว หนา 2.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	263.58
0503020100200000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 3/4 นิ้ว หนา 2.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	339.02
0503020100300000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 1 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	504.62
0503020100400000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 1 1/4 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	648.60
0503020100500000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 1 1/2 นิ้ว หนา 3.2 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	747.04
0503020100600000	มอก.277-2532 ขนาด ตก. 2 นิ้ว หนา 3.6 มม. ยาว 6 เมตร	ท่อน	1,051.56

พบตัวแปรราคากลาง

อนุมัติราคากลาง

เขียนคู่มือจำนวนราคากลางย้อนหลัง

ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม BOQ ใหม่

แบบฟอร์มประเมินระบบคำนวณราคา
กลาง

BOQ

รายละเอียดโครงการคำนวณราคากลาง

เลขที่โครงการ

63057066372

ชื่อโครงการ

ประกาศราคาจ้างก่อสร้างทางหลวงพิเศษ(Cape Seal)รับส่งทางหลวงท้องถิ่น กม.0.166-03 สาขาทางพัชรังคีดินตะโก-โบนลอย หมู่ที่ 4 ตำบลห้วยผึ้ง จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่

เลขที่หนังสืออนุมัติ *

วันที่อนุมัติ *

ชื่อหัวหน้าหน่วยงานของรัฐ *

ลำดับที่	รายการที่พิจารณา	ประเภทโครงการ	สถานะ
1	งานบริการก่อสร้างถนนทางหลวงและถนนอื่นๆ(72.14.10.01)	งานทาง สะพานและท่อเหลี่ยม	รายงาน

หมายเหตุ: 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 841. 842. 843. 844. 845. 846. 847. 848. 849. 850. 851. 852. 853. 854. 855. 856. 857. 858. 859. 860. 861. 862. 863. 864. 865. 866. 867. 868. 869. 870. 871. 872. 873. 874. 875. 876. 877. 878. 879. 880. 881. 882. 883. 884. 885. 886. 887. 888. 889. 890. 891. 892. 893. 894. 895. 896. 897. 898. 899. 900. 901. 902. 903. 904. 905. 906. 907. 908. 909. 910. 911. 912. 913. 914. 915. 916. 917. 918. 919. 920. 921. 922. 923. 924. 925. 926. 927. 928. 929. 930. 931. 932. 933. 934. 935. 936. 937. 938. 939. 940. 941. 942. 943. 944. 945. 946. 947. 948. 949. 950. 951. 952. 953. 954. 955. 956. 957. 958. 959. 960. 961. 962. 963. 964. 965. 966. 967. 968. 969. 970. 971. 972. 973. 974. 975. 976. 977. 978. 979. 980. 981. 982. 983. 984. 985. 986. 987. 988. 989. 990. 991. 992. 993. 994. 995. 996. 997. 998. 999. 1000. 1001. 1002. 1003. 1004. 1005. 1006. 1007. 1008. 1009. 1010. 1011. 1012. 1013. 1014. 1015. 1016. 1017. 1018. 1019. 1020. 1021. 1022. 1023. 1024. 1025. 1026. 1027. 1028. 1029. 1030. 1031. 1032. 1033. 1034. 1035. 1036. 1037. 1038. 1039. 1040. 1041. 1042. 1043. 1044. 1045. 1046. 1047. 1048. 1049. 1050. 1051. 1052. 1053. 1054. 1055. 1056. 1057. 1058. 1059. 1060. 1061. 1062. 1063. 1064. 1065. 1066. 1067. 1068. 1069. 1070. 1071. 1072. 1073. 1074. 1075. 1076. 1077. 1078. 1079. 1080. 1081. 1082. 1083. 1084. 1085. 1086. 1087. 1088. 1089. 1090. 1091. 1092. 1093. 1094. 1095. 1096. 1097. 1098. 1099. 1100. 1101. 1102. 1103. 1104. 1105. 1106. 1107. 1108. 1109. 1110. 1111. 1112. 1113. 1114. 1115. 1116. 1117. 1118. 1119. 1120. 1121. 1122. 1123. 1124. 1125. 1126. 1127. 1128. 1129. 1130. 1131. 1132. 1133. 1134. 1135. 1136. 1137. 1138. 1139. 1140. 1141. 1142. 1143. 1144. 1145. 1146. 1147. 1148. 1149. 1150. 1151. 1152. 1153. 1154. 1155. 1156. 1157. 1158. 1159. 1160. 1161. 1162. 1163. 1164. 1165. 1166. 1167. 1168. 1169. 1170. 1171. 1172. 1173. 1174. 1175. 1176. 1177. 1178. 1179. 1180. 1181. 1182. 1183. 1184. 1185. 1186. 1187. 1188. 1189. 1190. 1191. 1192. 1193. 1194. 1195. 1196. 1197. 1198. 1199. 1200. 1201. 1202. 1203. 1204. 1205. 1206. 1207. 1208. 1209. 1210. 1211. 1212. 1213. 1214. 1215. 1216. 1217. 1218. 1219. 1220. 1221. 1222. 1223. 1224. 1225. 1226. 1227. 1228. 1229. 1230. 1231. 1232. 1233. 1234. 1235. 1236. 1237. 1238. 1239. 1240. 1241. 1242. 1243. 1244. 1245. 1246. 1247. 1248. 1249. 1250. 1251. 1252. 1253. 1254. 1255. 1256. 1257. 1258. 1259. 1260. 1261. 1262. 1263. 1264. 1265. 1266. 1267. 1268. 1269. 1270. 1271. 1272. 1273. 1274. 1275. 1276. 1277. 1278. 1279. 1280. 1281. 1282. 1283. 1284. 1285. 1286. 1287. 1288. 1289. 1290. 1291. 1292. 1293. 1294. 1295. 1296. 1297. 1298. 1299. 1300. 1301. 1302. 1303. 1304. 1305. 1306. 1307. 1308. 1309. 1310. 1311. 1312. 1313. 1314. 1315. 1316. 1317. 1318. 1319. 1320. 1321. 1322. 1323. 1324. 1325. 1326. 1327. 1328. 1329. 1330. 1331. 1332. 1333. 1334. 1335. 1336. 1337. 1338. 1339. 1340. 1341. 1342. 1343. 1344. 1345. 1346. 1347. 1348. 1349. 1350. 1351. 1352. 1353. 1354. 1355. 1356. 1357. 1358. 1359. 1360. 1361. 1362. 1363. 1364. 1365. 1366. 1367. 1368. 1369. 1370. 1371. 1372. 1373. 1374. 1375. 1376. 1377. 1378. 1379. 1380. 1381. 1382. 1383. 1384. 1385. 1386. 1387. 1388. 1389. 1390. 1391. 1392. 1393. 1394. 1395. 1396. 1397. 1398. 1399. 1400. 1401. 1402. 1403. 1404. 1405. 1406. 1407. 1408. 1409. 1410. 1411. 1412. 1413. 1414. 1415. 1416. 1417. 1418. 1419. 1420. 1421. 1422. 1423. 1424. 1425. 1426. 1427. 1428. 1429. 1430. 1431. 1432. 1433. 1434. 1435. 1436. 1437. 1438. 1439. 1440. 1441. 1442. 1443. 1444. 1445. 1446. 1447. 1448. 1449. 1450. 1451. 1452. 1453. 1454. 1455. 1456. 1457. 1458. 1459. 1460. 1461. 1462. 1463. 1464. 1465. 1466. 1467. 1468. 1469. 1470. 1471. 1472. 1473. 1474. 1475. 1476. 1477. 1478. 1479. 1480. 1481. 1482. 1483. 1484. 1485. 1486. 1487. 1488. 1489. 1490. 1491. 1492. 1493. 1494. 1495. 1496. 1497. 1498. 1499. 1500. 1501. 1502. 1503. 1504. 1505. 1506. 1507. 1508. 1509. 1510. 1511. 1512. 1513. 1514. 1515. 1516. 1517. 1518. 1519. 1520. 1521. 1522. 1523. 1524. 1525. 1526. 1527. 1528. 1529. 1530. 1531. 1532. 1533. 1534. 1535. 1536. 1537. 1538. 1539. 1540. 1541. 1542. 1543. 1544. 1545. 1546. 1547. 1548. 1549. 1550. 1551. 1552. 1553. 1554. 1555. 1556. 1557. 1558. 1559. 1560. 1561. 1562. 1563. 1564. 1565. 1566. 1567. 1568. 1569. 1570. 1571. 1572. 1573. 1574. 1575. 1576. 1577. 1578. 1579. 1580. 1581. 1582. 1583. 1584. 1585. 1586. 1587. 1588. 1589. 1590. 1591. 1592. 1593. 1594. 1595. 1596. 1597. 1598. 1599. 1600. 1601. 1602. 1603. 1604. 1605. 1606. 1607. 1608. 1609. 1610. 1611. 1612. 1613. 1614. 1615. 1616. 1617. 1618. 1619. 1620. 1621. 1622. 1623. 1624. 1625. 1626. 1627. 1628. 1629. 1630. 1631. 1632. 1633. 1634. 1635. 1636. 1637. 1638. 1639. 1640. 1641. 1642. 1643. 1644. 1645. 1646. 1647. 1648. 1649. 1650. 1651. 1652. 1653. 1654. 1655. 1656. 1657. 1658. 1659. 1660. 1661. 1662. 1663. 1664. 1665. 1666. 1667. 1668. 1669. 1670. 1671. 1672. 1673. 1674. 1675. 1676. 1677. 1678. 1679. 1680. 1681. 1682. 1683. 1684. 1685. 1686. 1687. 1688. 1689. 1690. 1691. 1692. 1693. 1694. 1695. 1696. 1697. 1698. 1699. 1700. 1701. 1702. 1703. 1704. 1705. 1706. 1707. 1708. 1709. 1710. 1711. 1712. 1713. 1714. 1715. 1716. 1717. 1718. 1719. 1720. 1721. 1722. 1723. 1724. 1725. 1726. 1727. 1728. 1729. 1730. 1731. 1732. 1733. 1734. 1735. 1736. 1737. 1738. 1739. 1740. 1741. 1742. 1743. 1744. 1745. 1746. 1747. 1748. 1749. 1750. 1751. 1752. 1753. 1754. 1755. 1756. 1757. 1758. 1759. 1760. 1761. 1762. 1763. 1764. 1765. 1766. 1767. 1768. 1769. 1770. 1771. 1772. 1773. 1774. 1775. 1776. 1777. 1778. 1779. 1780. 1781. 1782. 1783. 1784. 1785. 1786. 1787. 1788. 1789. 1790. 1791. 1792. 1793. 1794. 1795. 1796. 1797. 1798. 1799. 1800. 1801. 1802. 1803. 1804. 1805. 1806. 1807. 1808. 1809. 1810. 1811. 1812. 1813. 1814. 1815. 1816. 1817. 1818. 1819. 1820. 1821. 1822. 1823. 1824. 1825. 1826. 1827. 1828. 1829. 1830. 1831. 1832. 1833. 1834. 1835. 1836. 1837. 1838. 1839. 1840. 1841. 1842. 1843. 1844. 1845. 1846. 1847. 1848. 1849. 1850. 1851. 1852. 1853. 1854. 1855. 1856. 1857. 1858. 1859. 1860. 1861. 1862. 1863. 1864. 1865. 1866. 1867. 1868. 1869. 1870. 1871. 1872. 1873. 1874. 1875. 1876. 1877. 1878. 1879. 1880. 1881. 1882. 1883. 1884. 1885. 1886. 1887. 1888. 1889. 1890. 1891. 1892. 1893. 1894. 1895. 1896. 1897. 1898. 1899. 1900. 1901. 1902. 1903. 1904. 1905. 1906. 1907. 1908. 1909. 1910. 1911. 1912. 1913. 1914. 1915. 1916. 1917. 1918. 1919. 1920. 1921. 1922. 1923. 1924. 1925. 1926. 1927. 1928. 1929. 1930. 1931. 1932. 1933. 1934. 1935. 1936. 1937. 1938. 1939. 1940. 1941. 1942. 1943. 1944. 1945. 1946. 1947. 1948. 1949. 1950. 1951. 1952. 1953. 1954. 1955. 1956. 1957. 1958. 1959. 1960. 1961. 1962. 1963. 1964. 1965. 1966. 1967. 1968. 1969. 1970. 1971. 1972. 1973. 1974. 1975. 1976. 1977. 1978. 1979. 1980. 1981. 1982. 1983. 1984. 1985. 1986. 1987. 1988. 1989. 1990. 1991. 1992. 1993. 1994. 1995. 1996. 1997. 1998. 1999. 2000. 2001. 2002. 2003. 2004. 2005. 2006. 2007. 2008. 2009. 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015. 2016. 2017. 2018. 2019. 2020. 2021. 2022. 2023. 2024. 2025. 2026. 2027. 2028. 2029. 2030. 2031. 2032. 2033. 2034. 2035. 2036. 2037. 2038. 2039. 2040. 2041. 2042. 2043. 2044. 2045. 2046. 2047. 2048. 2049. 2050. 2051. 2052. 2053. 2054. 2055. 2056. 2057. 2058. 2059. 2060. 2061. 2062. 2063. 2064. 2065. 2066. 2067. 2068. 2069. 2070. 2071. 2072. 2073. 2074. 2075. 2076. 2077. 2078. 2079. 2080. 2081. 2082. 2083. 2084. 2085. 2086. 2087. 2088. 2089



โครงการก่อสร้าง

ก่อสร้างทาง เคปซีล(CAPE SEAL) รหัสทางหลวงท้องถิ่น นม.ถ.166-03 สายทัพรั้ง เด่นตะโก ในนลอย หมู่ที่ ๔

ปริมาณงาน ก่อสร้างทางเคปซีล(Cape Seal) จำนวน 2 ช่วง มีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 12,900 ตารางเมตร

สถานที่ดำเนินการ บ้านเด่นตะโก หมู่ที่ 4 ต.ทัพรั้ง อ. พระทองคำ จ.นครราชสีมา

โดย

องค์การบริหารส่วนตำบลทัพรั้ง

รายการประกอบแบบ


1. มิติที่กำหนดเป็น เมตร นอกจกจะระบุเป็นอย่างอื่น
 2. ปรับผิวทางเดิมให้มีขนาดกว้างให้เพียงพอต่อการก่อสร้างทาง อยู่ในการพิจารณาของช่างควบคุมงาน
 3. ชูหรือชั้นรองพื้นทางเดิม (หินคลุก) ปรับเกลี่ย บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
 4. ทำการตรวจสอบระดับ BM ในชั้นรองพื้นทางร่วมกันระหว่างผู้รับจ้างและช่างควบคุมงาน
 5. ชั้นพื้นทาง CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE (หินคลุก) C.B.R.>80% บดอัดแน่นไม่น้อยกว่า 95% MODIFIED PROCTOR DENSITY
 6. งาน PRIME COAT หน้าที่ของยางให้ถนนไปตามมาตรฐานทางของกรมหลวงชนบท ก่อนลงยางให้ทำความสะอาดผิวทางก่อนด้วยเครื่องกวาดฝุ่น (ROTARY BROOM) ให้สะอาด หลังลงยางตั้งทำการบ่มยางอย่างน้อย 24 - 48 ชั่วโมง ผู้รับจ้างต้องทำการปิดถนนเส้นทางห้าม มีการสัญจร โดยต้องจัดหาป้ายเตือนและป้ายห้ามมาติดตั้งไว้ด้านละ 2 ป้าย
 7. งานผิวทางชั้นแรก SINGLE SURFACE TREATMENT วัสดุใช้หินขนาด 1/2 นิ้ว ยางที่ใช้ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมหลวงชนบท ก่อนทำการก่อสร้างต้องทำความสะอาดพื้นทางเดิมก่อนด้วย เครื่องกวาดฝุ่น (ROTARY BROOM) ให้สะอาด และล้างหินย่อยให้สะอาด ขณะโรยหินย่อยให้ทำการ บดอัดด้วยรถบดล้อยางทันที ไม่น้อยกว่า 3 เทียว ไปกลับ หินย่อยที่โรยแล้วต้องเติมพื้นที่ผิวหน้าสม่ำเสมอ หลังบดทับแล้วปล่อยทิ้งไว้อย่างน้อย 10 ชั่วโมง ผู้รับจ้างต้องทำการปิดถนนเส้นทางห้ามมีการ สัญจร โดยต้องจัดหาป้ายเตือนและป้ายห้ามมาติดตั้งไว้ด้านละ 2 ป้าย
 8. งาน SLURRY SEAL วัสดุส่วนผสมและยางต้องเป็นไปตามมาตรฐานกรมหลวงชนบท ก่อนลงยางให้ทำความสะอาดผิวทางก่อนด้วยเครื่องกวาดฝุ่น (ROTARY BROOM) ให้สะอาด และทำการ FOG SPRAY ยางให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมหลวงชนบท และทำการฉาบผิวทาง SLURRY SEAL ให้เป็นไปตามมาตรฐานกรมหลวงชนบท หลังจากการฉาบผิวทางให้ทำการบ่ม ทิ้งไว้ให้แห้งสนิท ไม่น้อยกว่า 6 ชั่วโมง ผู้รับจ้างต้องทำการปิดถนนเส้นทางและห้ามมีการสัญจร โดยจัด หาป้ายเตือนและป้ายห้ามติดตั้งไว้ด้านละ 2 ป้าย
- หมายเหตุ : 1. ก่อนดำเนินการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนต้องแจ้งให้ช่างควบคุมงานทราบก่อนทุกครั้ง
2. วิศวกรผู้ควบคุมงานและช่างตรวจสอบต่าง ๆ ต้องผ่านการตรวจและรับรองจากกรมทางหลวงชนบท โดยมิหลักฐานเป็นเอกสารจากกรมทางหลวงชนบท หรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้
 3. การดำเนินงานในช่วงที่อาจมีชนสูงหรือมีฝนตกต้องได้รับการอนุญาตจากช่างควบคุมงาน
 4. การวางระดับงานก่อสร้างผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดทำคนและอุปกรณ์ให้พร้อมในการวางระดับ
 5. การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างต่างๆ ให้อยู่ในดุลพินิจของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการ
- ตรวจการจ้าง ห้ามผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน

หมายเหตุ: 1. ก่อนดำเนินการก่อสร้างแต่ละขั้นตอนต้องแจ้งให้ทางควบคุมงานทราบก่อนทุกครั้ง

2. วัตถุประสงค์และการทดสอบต่าง ๆ ต้องผ่านการตรวจและรับรองจากกรมทางหลวงชนบท โดยมีหลักฐานเป็นเอกสารจากกรมทางหลวงชนบท หรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้
3. การดำเนินงานในช่วงที่อากาศมีชั้นสูงหรือมีฝนตกต้องได้รับการอนุญาตจากเจ้าของคุมงาน
4. การวางระดับงานก่อนสร้างผู้รับจ้างต้องดำเนินการจัดหาคนและอุปกรณ์ให้พร้อมในการวางระดับ
5. การเปลี่ยนแปลงงานก่อสร้างต่างๆ ให้เป็นผลพินิจของช่างควบคุมงานและคณะกรรมการ

ตรวจการจ้าง ห้ามผู้รับจ้างเปลี่ยนแปลงงานก่อนสร้างโดยไม่แจ้งให้ทราบก่อน

แบบสำรวจ ก่อตั้งวิทยาลัย (๑๗๕ ๕๘.๖) วิทยาลัยเทคโนโลยี นนท.๑๖-๐๑ สาขาวิชา เคมีภัณฑ์ โขนม๑๖ น.4 เมดิคอล วิทยาลัยเทคโนโลยี		ขอผลการบริหารส่วนตำบลที่ ตำบล ขอบบาง ขอบบาง ขวบาง (นาย ใหญ่ ใหญ่)		เห็นชอบ (นาย ใหญ่)
รายการประกอบแบบ		๑) ๑/๑	๒) ๑/๑	(นาย ใหญ่)
ชื่อตามแผนที่	เลขที่แบบ	๑/๑	๑/๑	(นาย ใหญ่)



แสดงตารางปริมาณงานก่อสร้างทาง เคปซีล(CAPE SEAL) รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 166-03 สายที่ 4 ตำบลที่ 4

ที่	STA	งานบดอัดที่เล็ก	งานลงลูกรัง	งานบดอัดพื้นหินคลุกเดิม	งานลงหินคลุก	งานผิว Cape Seal	กว้าง(ม.)	ยาว(ม.)	หมายเหตุ
ช่วงที่ 1	1,100 ม.	ตร.ม.	หน้า 0.2 ม.	หน้า 20 ซม.	หน้า 20 ซม.	หน้า 20 ซม.	6.00	1,100.00	
ช่วงที่ 2	1,050 ม.	ตร.ม.	-	-	-	-	-	-	
รวม									
740 ม.	1+360 - 2+100	5032	222.00	-	888.00	4,440.00	6.00	740.00	
310 ม.	2+100 - 2+410	2108	-	-	372.00	1,860.00	6.00	310.00	
รวม			222	-	2,580.00	12,900.00		2,150.00	

แบบสัญญา

การก่อสร้างทางเคปซีล(CAPE SEAL) รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 166-03 สายที่ 4 ตำบลที่ 4

แนบสัญญา

วันที่ 12 เดือน 12 ปี 2563

หน้า 2

ชื่อโครงการ

การก่อสร้างทางเคปซีล(CAPE SEAL) รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 166-03 สายที่ 4 ตำบลที่ 4

วันที่ 12 เดือน 12 ปี 2563

หน้า 2

ชื่อผู้รับจ้าง

บริษัท อ.บ.บ.

วันที่ 12 เดือน 12 ปี 2563

หน้า 2

ชื่อผู้รับจ้าง

บริษัท อ.บ.บ.

วันที่ 12 เดือน 12 ปี 2563

หน้า 2

ชื่อผู้รับจ้าง



บริษัท อ.บ.บ.

วันที่ 12 เดือน 12 ปี 2563

หน้า 2


1. เขตพื้นที่ของงานก่อสร้างทางเคปซีล(CAPE SEAL) รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 166-03 สายที่ 4 ตำบลที่ 4

2. การก่อสร้างทางเคปซีล(CAPE SEAL) รหัสทางหลวงท้องถิ่น หมายเลข 166-03 สายที่ 4 ตำบลที่ 4




ข้อมูลโครงการ โครงการขุดลอก (S.A.) ขุดลอกคลองชลประทาน กม. 186-00 สายสิทธิ์ ตำบลโนนสะอาด ม.4 แล่นแบบ		1:1000 1:500 1:200 1:100
ข้อมูลแบบ 1. แบบแปลนและรูปตัดตามยาว กม. 2+000 ถึง กม. 2+410		1:1000 1:500 1:200 1:100
ข้อมูลแบบ 1. แบบแปลนและรูปตัดตามยาว กม. 2+000 ถึง กม. 2+410		1:1000 1:500 1:200 1:100
ข้อมูลแบบ 1. แบบแปลนและรูปตัดตามยาว กม. 2+000 ถึง กม. 2+410		1:1000 1:500 1:200 1:100
ข้อมูลแบบ 1. แบบแปลนและรูปตัดตามยาว กม. 2+000 ถึง กม. 2+410		1:1000 1:500 1:200 1:100


1. ขุดลอกคลองชลประทาน
 2. ขุดลอกคลองชลประทาน
 3. ขุดลอกคลองชลประทาน
 4. ขุดลอกคลองชลประทาน
 5. ขุดลอกคลองชลประทาน
 6. ขุดลอกคลองชลประทาน
 7. ขุดลอกคลองชลประทาน
 8. ขุดลอกคลองชลประทาน
 9. ขุดลอกคลองชลประทาน
 10. ขุดลอกคลองชลประทาน




กม. 0+000




กม. 0+050




กม. 0+100




กม. 0+150




กม. 0+200




กม. 0+250




กม. 0+300




กม. 0+350




กม. 0+400




กม. 0+450



กม. 0+500



กม. 0+550



มาตราส่วน

องค์การบริหารส่วนตำบลพริ้ง

นายสมชาย ใจดี
นายก อบต.พริ้ง
นายสมชาย ใจดี นายก อบต.พริ้ง


นายสมชาย ใจดี นายก อบต.พริ้ง
นายสมชาย ใจดี นายก อบต.พริ้ง

นายสมชาย ใจดี นายก อบต.พริ้ง
นายสมชาย ใจดี นายก อบต.พริ้ง


นายสมชาย ใจดี นายก อบต.พริ้ง
นายสมชาย ใจดี นายก อบต.พริ้ง

นายสมชาย ใจดี นายก อบต.พริ้ง
นายสมชาย ใจดี นายก อบต.พริ้ง


นายสมชาย ใจดี นายก อบต.พริ้ง
นายสมชาย ใจดี นายก อบต.พริ้ง




กม. 0+600




กม. 0+650




กม. 0+700




กม. 0+750




กม. 0+800




กม. 0+850




กม. 0+900




กม. 0+950



กม. 1+000




กม. 1+050

















กม. 1+100

องค์การบริหารส่วนตำบลห้วย


แบบสำรวจ	สำรวจ, เขียนแบบ, ออกแบบ, ควบคุม	เห็นชอบ	นายวรวิทย์ นิตินันท์
ก่อสร้าง	นายวรวิทย์ นิตินันท์	นายวรวิทย์ นิตินันท์	นายวรวิทย์ นิตินันท์
ตรวจสอบ	นายวรวิทย์ นิตินันท์	นายวรวิทย์ นิตินันท์	นายวรวิทย์ นิตินันท์
อนุมัติ	นายวรวิทย์ นิตินันท์	นายวรวิทย์ นิตินันท์	นายวรวิทย์ นิตินันท์
วันที่	7	วันที่	7
ปี	2563	ปี	2563




[illegible]




กม. 1+950




กม. 2+000




กม. 2+050




กม. 2+100




กม. 2+150




กม. 2+200




กม. 2+250




กม. 2+300




กม. 2+350



กม. 2+400



กม. 2+410




องค์การบริหารส่วนตำบลท่ง

แบบสำรวจ
ก่อสร้างทาง (CPC 200) ขั้วทางสายหลัก
พ.ร.บ. 16-63 สายหลัก เป็นหลัก 1:100 ม.4
แสดงแบบ
รูปตัดตามขวาง
กม. 1+950 ถึง กม. 2+410
ใช้จนแผ่นที่ 9
เลขที่แบบ /2503

สำรวจ, เขียนแบบ, ออกแบบ, ตรวจสอบ
(นาย) ภาณุเดช อิ่มจันทร์
นายก อบ.ท.
อนุมัติ
(นาย) ภาณุเดช อิ่มจันทร์
นายก อบ.ท.
นายก อบ.ท.
นายก อบ.ท.

เห็นชอบ
(นาย) ภาณุเดช อิ่มจันทร์
นายก อบ.ท.
นายก อบ.ท.
นายก อบ.ท.
นายก อบ.ท.

Abstract





PRIME COAT

CRUSHED STONE SOIL AGGREGATE TYPE BASE BASE MODIFIED PROCTOR DENSITY

สืบทางการสืบเชื้อสายของทั้ง ๒ กลุ่ม หรือเชื้อสายร่วมกันหรือไม่

On single surface treatment $1/2$ day

หมายเหตุ คัดลอกตามแบบมาตรฐานทาง ทอ -2-301




ชนิด (A)-(A) แสดงหลักฐานได้ฟังบริเวณ BLOCK CULVERS จำนวน 12 หลัก

ใบเสนอราคา

[illegible]


รายการประกอบ

1. สีสัน ฟ้าขาว พื้น แดง นวล และ พื้นสีน้ำตาล
2. ผนังและฝ้าเพดาน ผนังและฝ้าเพดานสีน้ำตาล
3. ฝ้าเพดาน - ฝ้าสีน้ำตาล
4. ฝ้าเพดาน - ฝ้าสีน้ำตาล
5. ฝ้าเพดาน - ฝ้าสีน้ำตาล
6. ฝ้าเพดาน - ฝ้าสีน้ำตาล
7. ฝ้าเพดาน - ฝ้าสีน้ำตาล
8. ฝ้าเพดาน - ฝ้าสีน้ำตาล
9. ฝ้าเพดาน - ฝ้าสีน้ำตาล
10. ฝ้าเพดาน - ฝ้าสีน้ำตาล



1.5m concrete base
1.5m concrete sub-base
1.5m concrete surface
1.5m concrete curb
1.5m concrete drainage ditch
1.5m concrete drainage ditch
1.5m concrete drainage ditch
1.5m concrete drainage ditch
1.5m concrete drainage ditch
1.5m concrete drainage ditch

รูปตัดขวางโครงสร้างถนนแบบผสมผสาน



1.5m concrete base
1.5m concrete sub-base
1.5m concrete surface
1.5m concrete curb
1.5m concrete drainage ditch
1.5m concrete drainage ditch
1.5m concrete drainage ditch
1.5m concrete drainage ditch
1.5m concrete drainage ditch
1.5m concrete drainage ditch

แบบร่างสถาปัตย์
สำนักงานสถาปัตย์

แบบร่างสถาปัตย์
สำนักงานสถาปัตย์

แบบร่างสถาปัตย์
สำนักงานสถาปัตย์

แบบร่างสถาปัตย์
สำนักงานสถาปัตย์